

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		70			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		5			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		110			
盛土 転圧なし	施工幅員:2.5m以上	m3		90			
盛土 転圧なし	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		90			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		130			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		130			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		110			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		110			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		50			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		30			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
基面整正		m2		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		105			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		240			
埋戻し	土質:土砂	m3		220			
基面整正		m2		8			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝		箇所		1			
場所打水路工		式		1			
コンクリート	18-8-25(高炉)	m3		9			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート 間詰コンクリート	18-8-25(高炉)	m3		7			
型枠		m2		98			
鉄筋	SD345 D13	t		0.59			
基礎材	RC-40 t=15cm	m2		22			
目地材	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2		0.9			
側溝蓋	蓋種類:C2-B500	枚		53			
落石雪害防止工		式		1			
落石防護柵工		式		1			
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:ロープ 本数7本, 間隔保持材有り, 厚メッキ:無し	m		16			
支柱	支柱形式:H-175×175, 施工区分:端 末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		2			
支柱	支柱形式:H-200×100, 施工区分:中 間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		190			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		8			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		9			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		9			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		50			
交通誘導警備員 B		人日		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
伐採		式		1			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			