

工事数量総括表(本01)

工事名	R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		90			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		8			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		340			
盛土 転圧なし	施工幅員:2.5m以上	m3		50			
盛土 転圧なし	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		280			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		290			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		340			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		280			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		280			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:礫質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		90			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		120			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
基面整正		m2		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		119			
場所打擁壁工		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		9			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.4m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m3		40			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		100			
裏込材	RC-40	m3		15			
足場	安全柵:無し	掛m2		70			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		4			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m		5			
排水構造物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (4)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
場所打水路工		式		1		
現場打水路	内幅(複単不使用の場合):500, 内高(複単不使用の場合):900(平均), コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		17		
側溝蓋	蓋種類:C2-B500	枚		35		
コンクリート 間詰コンクリート	18-8-25(高炉)	m3		7		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		
支柱	支柱形式:H-175×175, 施工区分:端 末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		1		
支柱	支柱形式:H-200×100, 施工区分:中 間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		14		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	m2		270		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		9			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		13			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		13			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		20			
交通誘導警備員 B		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
準備費		式		1			
伐採		式		1			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			