

R7徳耕 ため池 慶田の池 地質調査業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費～機械経費				
地質調査ボーリング		式	1.000	
【機械ボーリング(地質調査用)】	土質ボーリング(オールコア),φ66, 粘性土・シルト	m	3.000	
【機械ボーリング(地質調査用)】	岩盤ボーリング(オールコア),φ66, 軟岩	m	3.000	
原位置試験		式	1.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験,粘性土・シルト	回	3.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験,軟岩	回	3.000	
資料整理まとめ		式	1.000	
【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】	1,0	業務	1.000	
断面図等作成		式	1.000	
【断面図等の作成(一般調査業務費)】	1,0	業務	1.000	
室内土質試験		式	1.000	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個／試料	試料	1.000	
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個／試料	試料	1.000	
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析(ふるい分析含)	試料	1.000	
間接調査費(施工管理費以外)				
1. 間接調査費				
(1)間接調査費				
運搬費		式	1.000	
資材運搬		式	1.000	
間接調査費		式	1.000	
【準備及び跡片付け】		業務	1.000	
調査孔閉塞	1箇所	業務	1.000	
仮設工		式	1.000	
【足場仮設】	傾斜地足場	箇所	1.000	
一括計上価格				
1. 一括計上価格				
(1)一括計上価格				
地盤情報検定費		式	1.000	
【地盤情報検定費】	A検定	本	1.000	

R7徳耕 ため池 慶田の池 地質調査業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費				
1. 直接人件費				
(1)直接人件費				
解析作業費		式	1.000	
【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】	1,0	業務	1.000	
【断面図等の作成(解析等調査業務)】	1,0	業務	1.000	
打合せ(地質調査用)	着手前・最終	回	2.000	
直接経費				
打合せ(設計旅費・交通費)	着手前・最終	回	2.000	
電子納品版業務報告書作成		式	1.000	