

工事数量総括表(本工事 (国補))

工事名	R 7馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 管理用道路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		250			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		6			
残土処理工		式		1			
積込(ルース)		m3		290			
土砂等運搬 (L=7.0km)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		290			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		290			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本工事 (国補))

工事名	R 7馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 管理用道路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		180			
床掘り	土質:軟岩	m3		10			
埋戻し (1.0m≦W<4.0m)	土質:土砂	m3		100			
埋戻し (W<1.0m)	土質:土砂	m3		30			
基面整正		m2		20			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
4号重力式擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.6			
場所打擁壁工		式		1			
階段工	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	式		1			
石・ブロック積(張)工		式		1			

工事数量総括表(本工事 (国補))

工事名	R 7馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 管理用道路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
1号コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック(控35cm), 350kg/m2 (JIS質量区分A種)	m2		126			
1号天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		10			
1号基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:55cm, 高さ:35cm	m		16			
2号基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50cm, 高さ:10cm	m		14			
1号小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	Gr-C-4E	m		16			
ガードレール	Gr-C-2B	m		64			
ガードレール補強筋	SD345 D13	箇所		32			

工事数量総括表(本工事 (国補))

工事名	R 7馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 管理用道路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
仮設盛土撤去		m3		480			
大型土のう撤去	一部再設置, L=6.8km	袋		77			
残土処理	L=7.0km	m3		550			
砂防仮締切工		式		1			
大型土のう締切	再設置分撤去	袋		23			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	(A)	人日		10			
交通誘導警備員	(B)	人日		10			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本工事 (国補))

工事名	R 7馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 管理用道路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本工事 (県単))

工事名	R 7馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 管理用道路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
積込(ルース)	土質:岩塊・玉石, 作業内容:土量50, 000m3未満	m3		240			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 (L=11.5km)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		240			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		240			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本工事 (県単))

工事名	R 7馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 管理用道路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			