

R 7 馬 耕 地 す べ り つ る ぎ 北 引 地 排 水 ボ ー リ ン グ 工 事
工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
1. 水抜きボーリング工				
(1) 水抜きボーリング工				
集排水ボーリング(ロータリー式)	礫質土	m	250.000	
集排水ボーリング(ロータリー式)	軟岩 I	m	25.000	
保孔管(ロータリー式)	無孔管	m	28.000	
保孔管(ロータリー式)		m	247.000	
ボーリングマシン設置・撤去(ロータリー式)	地表	回	1.000	
足場工	施工部	空m3	13.000	
(2) 孔口処理工				
張コンクリート		m3	1.000	
コンクリート	集水枡	m3	0.900	
間詰コンクリート		m3	0.300	
型枠	張コンクリート	m ²	5.500	
型枠	集水枡	m ²	6.000	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	3.300	
口元管		m	12.500	
エルボ45°		個	5.000	
水抜きパイプ	φ75	m	0.600	
塩ビ掃除口		m	0.200	
異種管継手		個	1.000	
(3) 流末処理工				
流末処理工		m	50.000	
(4) 土工				
床掘り		m3	1.000	
埋戻し	人力	m3	1.000	

R 7 馬 耕 地 す べ り つ る ぎ 北 引 地 排 水 ボ ー リ ン グ 工 事
工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
(5) 資材運搬				
現場内小運搬		ton	10.000	
足場工	資材置き場	空m3	16.000	
機械損料		式	1.000	
2. 仮設工				
(1) モノレール設置・運搬				
モノレール設置		式	1.000	
モノレール運搬		式	1.000	