

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩屋谷川 吉・山川大塚 排水機場樋管改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
樋門・樋管		式		1			
樋門・樋管本体工		式		1			
遮水工		式		1			
耐候性大型土のう	H=1.08m, W=1.1m	袋		26			
ブルーシート	規格: #3000, 寸法3.6m×5.4m	m2		58			
水替え及び樋管内清掃		m2		364			
残土処理	RC-30	m3		30			
残土処理	土砂	m3		20			
廃プラ運搬・処理		t		0.1			
内壁工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:30-15-25(20)(高炉)、 養生費:一般養生、コンクリート夜 間割増:無し	m3		69			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩屋谷川 吉・山川大塚 排水機場樋管改修工事			事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
無収縮モルタル		m3		7		
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2		250		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:295 D13	t		1.3		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:295 D16	t		3.1		
足場工	安全柵:無し	掛m2		220		
削孔	寸法: φ19mm, L=130mm	孔		1,072		
ケミカルアンカー	規格:AP-16	本		1,072		
資材等吊込み		箇所		1		
仮設工		式		1		
仮設工		式		1		
ブルーシート	規格:#3000, 寸法:3.6m×5.4m	m2		270		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩屋谷川 吉・山川大塚 排水機場樋管改修工事			事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
耐候性大型土のう		袋		88		
盛土	規格:RC-30	m3		110		
再生クラッシャーラン	規格:RC-30、t=20cm	m3		97		
敷鉄板	鋼材規格:25×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		200		
残土処理	RC-30	m3		220		
廃プラ運搬・処理		t		0.2		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩屋谷川 吉・山川大塚 排水機場樋管改修工事	事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		39		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		