

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・牟岐浦 東防波堤補強工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防波堤・防砂堤・導流堤		式		1			
基礎工		式		1			
洗掘防止工		式		1			
洗掘防止	アスファルトマット	m2		726			
消波工		式		1			
消波ブロック工		式		1			
消波ブロック製作	20t	個		101			
消波ブロック据付 （陸上→陸上）	20t（製作ヤード→東防波堤）	個		71			
消波ブロック据付 （陸上→水中）	20t（製作ヤード→東防波堤）	個		53			
消波ブロック据付 （陸上→陸上）	16t	個		31			
消波ブロック据付 （陸上→水中）	16t	個		29			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・牟岐浦 東防波堤補強工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	無筋	m3		13			
撤去工		式		1			
ブロック撤去 （陸上→陸上）	16t（仮置）	個		31			
ブロック撤去 （水中→陸上）	16t（仮置）	個		29			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			
回航	起重機船:150t	回		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・牟岐浦 東防波堤補強工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
建設機械器具等運搬		台		1			
安全費		式		1			
安全対策	安全監視船70PS, 2名乗船	日		20			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]