工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 橘港 阿南・橘 浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
航路・泊地・船だまり		式		1			
浚渫工		式		1			
グラブ浚渫工		式		1			
グラブ浚渫	アンカー式	m3		9,014			
土捨工		式		1			
土運船運搬工		式		1			
土運船運搬	鋼650m3積	m3		9,014			
揚土土捨工		式		1			
クレーン付台船揚土	80t吊	m3		9,014			
埋立工		式		1			
揚土埋立工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 橘港 阿南・橘 浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
固化処理		m3		9,014			
土砂等積込運搬		m3		12,169			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			
回航	グラブ浚渫船	回		1			
回航	土運搬	回		1			
えい航	クレーン付台船	回		1			
事業損失防止施設費		式		1			
水質汚濁防止柵	18日	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 橘港 阿南・橘 浚渫工事	事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
安全費		式		1		
安全対策	安全監視船, 2名船員	隻		66		
探査	潜水探査	m2		18,512		
技術管理費		式		1		
技術管理		式		1		
水雷・傷害等保険料		式		1		
水雷保険料	グラブ浚渫船, 土運船, 潜水土船	式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 橘港 阿南・橘 浚渫工事	事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		