

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 北谷 神・上分 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削(砂防)	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		130			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		140			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140			
コンクリート堰堤工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂	m3		100			
埋戻し A	土質:土砂	m3		90			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 北谷 神・上分 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基面整正		m2		60			
岩盤清掃		m2		70			
水叩工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		281			
型枠		m2		60			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し		m3		97			
運搬処理工		式		1			
殻運搬・処分 L=34.3km以下		m3		97			
砂防堰堤付属物設置工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 北谷 神・上分 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
砂防標識工		式		1			
砂防標識設置	標識種別:1種標識	基		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路撤去	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1			
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性, H=1.08m W=1.1m	袋		44			
土留・仮締切工		式		1			
土のう 製作・設置/撤去	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	袋		6			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	φ 600	式		1			
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性, H=1.08m W=1.1m	袋		29			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 北谷 神・上分 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
残土処理工	土のうち詰材	式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳土 北谷 神・上分 砂防工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
石・ブロック積(張)工		式		1			
石積(張)工		式		1			
石積	石材種類:雑割石	m2		17			
排水構造物工		式		1			
場所打水路工		式		1			
現場打水路		m		23			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm	m2		144			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳土 北谷 神・上分 砂防工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層（車道・路肩部）	材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生密粒度アスコン（20），舗装厚：50mm，平均幅員：3.0m超	m2		144			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格（標準型・Co用）：塗装品 Gr-C-2B，施工規模：21m以上100m未満，曲線部補正：有	m		22			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(附01)

[illegible]