工事数量総括表(黒口工区)

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分黒口 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削 片切 土砂	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		180			
掘削 片切 軟岩	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		10			
積込(ル-ス)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		140			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土 2.5m未満	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20			
路体(築堤)盛土 4.0m以上	施工幅員:4.0m以上	m3		80			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(黒口工区)

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分黒口 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140		
残土等処分		m3		140		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		40		
埋戻し	土質:土砂	m3		10		
場所打擁壁工		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	m3		215		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		170		
足場	安全柵:無し	掛m2		60		

工事数量総括表(黒口工区)

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分黒口 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2		20		
裏込材 RC-40		m3		70		
埋戻・間詰コンクリート		m3		5		
ペーライン		m3		5		
仮設工		式		1		
工事中道路工		式		1		
工事中道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		240		
工事中道路撤去		m3		240		
土のう 短期	製作・設置・撤去	袋		137		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		

工事数量総括表(黒口工区)

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分黒口 道路改良工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			