

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波大道北 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		17			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		6			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		32			
残土等処分		m3		32			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波大道北 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		67			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		41			
基面整正		m2		73			
管渠工		式		1			
ヒューム管(B形管) 【1号暗渠】	管規格:外圧管1種	m		3			
路側排水管 【タイプ1】	路側排水ブロック:標準部	m		31			
路側排水管 【タイプ2】	路側排水ブロック:車両乗入擦付部	m		7			
路側排水管 【タイプ3】	路側排水ブロック:車両乗入部	m		25			
路側排水管 【タイプ4】	路側排水ブロック:交差点巻込部	m		2			
路側排水管 【タイプ5】	路側排水ブロック:点検口部	m		1			
路側排水管 【タイプ6】	路側排水ブロック:縁石柵部	m		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波大道北 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
場所打水路工		式		1			
現場打水路 【1号U型側溝】	内幅:300, 内高:350, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		44			
現場打水路 【2号U型側溝】	内幅:300, 内高:394, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		24			
側溝蓋 【1号U型側溝】	蓋種類:C1-B300	枚		87			
側溝蓋 【2号U型側溝】	蓋種類:鋼製, T-6, 固定式, 細目	枚		24			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		21			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		136			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m		3			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		153			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波大道北 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		21		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		6		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		21		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		6		
殻処分		殻種別:建設汚泥	m3		0.13		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		50		
交通誘導警備員		B	人日		50		
舗装			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波大道北 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工 【歩道舗装（一般部）】		式		1			
路盤（歩道部）	路盤材種類：各種，路盤材規格：RC30， 仕上り厚：100mm	m2		63			
表層（歩道部）	材料種類：再生密粒度アスコン（13），舗装 厚：40mm，平均幅員：1.4m未満（1層当 り平均仕上り厚50mm以下）	m2		63			
アスファルト舗装工 【歩道舗装（乗入部）】		式		1			
路盤（歩道部）	路盤材種類：各種，路盤材規格：RC30， 仕上り厚：100mm	m2		31			
表層（歩道部）	材料種類：再生密粒度アスコン（13），舗装 厚：50mm，平均幅員：1.4m未満（1層当 り平均仕上り厚50mm以下）	m2		31			
アスファルト舗装工 【復旧舗装（県道部）】		式		1			
下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類：再生クラッシュラン RC-30，仕 上り厚：100mm	m2		46			
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類：再生粒度調整砕石 RM-3 0，仕上り厚：100mm	m2		46			
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類：再生瀝青安定処理材（40 ），仕上り厚：90mm	m2		46			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波大道北 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		46			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		46			
アスファルト舗装工 【復旧舗装(民地部①)】		式		1			
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		33			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		33			
コンクリート舗装工 【復旧舗装(民地部②)】		式		1			
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:コンクリート18-8-40(高炉), 舗装厚:100mm	m2		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		62			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波大道北 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
道路鋳	道路鋳規格:両面貼付式, 施工区分: 小型鋳, 施工規模:10個以上30個未満	個		18			
車線分離標	車線分離標規格:H650, 施工区分:可 変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本 未満	本		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波大道北 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			