R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削	土砂	m ³	141	
埋戻し	流用土	m ³	110.000	
法面整形	盛土	m ²	3.400	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	92	
コンクリート殻運搬・処分		m ³	92.000	
3. 堰堤工				
(1)堰堤工				
コンクリート	$\sigma \geq 18\text{kN/mm}^2$	m ³	235	
型枠		m ²	149	
ヒューム管設置	$\phi 600$	m	6.800	
吸出し防止材		m ²	2.000	
止水版		m	7.100	
足場工		m	52.000	
4. 仮設工				
(1)仮設鉄筋挿入工				
鉄筋挿入工 材料		本	19.000	
鉄筋挿入工	$\phi 65$	m	72.200	
グラウト材		m ³	0.300	
削孔機械上下移動		回	2.000	
(2)仮設法面工				
法面整形	埴質土	m ²	32	

R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート吹付	コンクリート吹付工, 厚10cm	m ²	32.000	
足場工		空m3	67.000	
(3)仮設備工				
ケーブルクレーン架設・撤去		式	1.000	
ケーブルクレーン運搬		式	1.000	
(4)仮水路工・仮締切工・支保工				
高密度ポリエチレン管設置		m	40.000	
大型土のう制作・設置・撤去		袋	7.000	
支保	パイプサポート支保, 40KN/m ² 以下	空m3	107	
5. その他				
(1)運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
運搬費		式	1.000	