工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 生名谷川 勝・生名 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削 【現場】	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		700			
埋戻し(整地) 【現場】		m3		40			
土砂等運搬 【現場(搬出時)】	不整地運搬車	m3		660			
積込(ルース) 【現場(搬出時)】	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		660			
土砂等運搬 【現場～仮置場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		660			
整地 【仮置場(受入時)】		m3		660			
残土処理工		式		1			
積込(ルース) 【仮置場(搬出時)】	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		830			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 生名谷川 勝・生名 河道掘削工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬 【仮置場～処分場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		830		
残土等処分		m3		830		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土		m3		170		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		20		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		10		
交通誘導警備員	B	人日		10		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 生名谷川 勝・生名 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			