

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 坂本川 勝・三溪他 河川工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島 3
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 坂本川 勝・三溪他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削 【工区1】	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害: 無し,施工数量:5,000m3未満	m3	710				単 1号
埋戻し(整地) 【工区1】		m3	100				単 2号
土砂等運搬 【工区1～仮置場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	610				単 3号
積込(ルース) 【仮置場～処分場】	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	610				単 4号
土砂等運搬 【仮置場～処分場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	610				単 5号
土砂等処分		m3	610				単 6号
根固め工		式	1				
根固めブロック工		式	1				
袋詰玉石 【工区1】	袋材規格:2t用(長期性能型),中詰材規格:購入材	袋	40				単 7号
袋詰玉石 【工区2】	袋材規格:2t用(長期性能型),中詰材規格:購入材	袋	20				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 坂本川 勝・三溪他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
撤去工		式	1				
伐木工		式	1				
伐木・運搬処分		式	1				内 1号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	29				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
高圧線防護施設費		式	1				内 2号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 3号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 坂本川 勝・三溪他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	伐木・運搬処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土木一般世話役		人	4				
特殊作業員		人	8				
普通作業員		人	4				
高所作業車(リフト車) 作業床高12～13m [自走式(ホイール)・ブーム型]		日	4				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊		日	4				
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0. 060L		日	8				
トラック[普通型] 4～4. 5t積		時間	16				
処分費 (m3)		m3	4				単 11号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	高压線防護施設費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	設置・撤去		式	1			単 13号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土質等試験費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土質等試験費(一式入力)		式	1			単 14号
	合計						

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削 【工区1】	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し(整地) 【工区1】		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース),標準(10,000m3未満), 有り	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬 【工区1～仮置場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	積込(ルース) 【仮置場～処分場】	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬 【仮置場～処分場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 10号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	袋詰玉石 【工区1】	袋材規格:2t用(長期性能型), 中詰材 規格:購入材	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型), 深4m以下及び作 業半径5m以内, 購入材, 全ての費用	袋	1				
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	袋詰玉石 【工区2】	袋材規格:2t用(長期性能型), 中詰材 規格:購入材	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5t以下	個	1				
消波根固めブロック運搬		2.5t以下, 積込み・荷卸, 2個, 1.0km以下	個	1				
袋詰玉石		2t用(長期性能型), 深4m超9m以下又半径5m超18m以下, 購入材, 標準, 全ての費用	袋	1				
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 12号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂処分			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 伐採木			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	設置・撤去		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線防護管			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 坂本川 勝・三溪他 河川工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	2.743	30,448	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.371	3,708	
L001080005	高所作業車(リフト車)作業床高12～13m	[自走式(ホイール)・ブーム型]	日	4	40,400	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	0.5	22,780	
L001130011	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	10t吊	日	4	160,000	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	5.004	100,536	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	2.897	62,281	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	17.992	154,147	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	48.051	1,001,620	
M000302004	トラック[普通型]	4～4.5t積	時間	16	24,960	
M000302008	トラック[普通型]	10～11t積	供用日	0.99	15,534	
M002035003	チェンソー[ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	8	7,848	
	合計額				1,624,262	

見積単価一覧表

工事名	R 7 徳土 坂本川 勝・三溪他 河川工事				
名称		規格	単位	単価	備考
処分費		普通土	m3	1, 800	運搬距離L=49. 5km以下
処分費		伐採木	m3	6, 000	
高圧線防護施設費			式	80, 500	電線防護45m
土質等試験費		※別紙積上げ項目一覧表参照	式	204, 000	特定事業場

工事区分：土工

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
河川土工						
	掘削工					
		掘削	土砂	m ³	710	
		埋戻し(整地)	土砂	m ³	100	
	残土処理工					
		土砂運搬	土砂 4t	m ³	610	現場～仮置場
		土砂運搬	土砂 10t	m ³	610	仮置場～処分場
		残土処分	土砂	m ³	610	
根固め工						
	根固めブロック工					
		袋詰玉石製作・設置	2 t 型 中詰：割栗石 150～200mm	袋	60	40袋(1工区)+20袋(2工区)
		袋詰玉石運搬	1工区→2工区	袋	20	
撤去工						
	伐木工					
		伐木・運搬処分		式	1	作業実績報告による
仮設工						
	交通管理工					
		交通誘導警備員	B	人日	29	

河川土工 (掘削)

土 積 計 算 書

[illegible]