

R 7 那 林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				
切土 礫質土		式	1. 000	
人力併用機械掘削 礫質土	人力併用機械掘削	m3	493. 000	
地山掘削 (切取) 礫質土	機械掘削	m3	138. 000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	486. 000	
機械切土法面整形 礫質土	機械法面整形	m ²	307. 000	
切土 軟岩 I (A)		式	1. 000	
人力併用機械掘削 軟岩 I (A)	人力併用機械掘削	m3	329. 000	
地山掘削 (切取) 軟岩 I (A)	機械掘削	m3	516. 000	
掘削土積込 軟岩 I (A)	機械積込	m3	650. 000	
機械切土法面整形 軟岩 I (A)	機械法面整形	m ²	373. 000	
盛土工		式	1. 000	
路床盛土	路床	m3	71. 000	
路体盛土	路体	m3	196. 000	
盛土工 (木材集積場)		式	1. 000	
盛土法面整形(削取り整形)	機械法面整形	m ²	888. 400	
植生シート工	植生シート工, 肥料袋無・人工 張芝付(一重ネット標準)	m ²	888. 400	
丸太筋工 (1 本筋)		m	178. 400	
丸太筋工 (2 本筋)		m	73. 400	
角形U字溝	KU-240	m	73. 400	
角形U字溝	KU-300	m	20. 200	
集水枡		基	1. 000	
集水枡		基	1. 000	

R 7 那 林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート	一般養生、W/C≦60%、18-8-40（高炉）	m ³	1.200	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	23.700	
鉄筋筋	SD295 D10	kg	3.400	
土羽工		式	1.000	
盛土法面整形(削取り整形)	機械法面整形	m ²	352.000	
丸太筋工(1段積)		m	15.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	20.000	
捨土工		式	1.000	
機械運搬 礫質土	機械運搬、L=1.96km	m ³	486.000	
機械運搬 軟岩 I (A)	機械運搬、L=1.96km	m ³	650.000	
路体盛土	路体	m ³	1,135.000	
捨土工		式	1.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m ³	400.000	
機械運搬 礫質土	機械運搬、11.9km	m ³	400.000	
残土処分費		式	1.000	
残土処分費		m ³	400.000	
2. 路面工				
(1) 路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)		m ²	788.400	
悪路補正割増 Co路面工		m ³	118.300	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	700.000	
舗装止め丸太工(1段)		m	136.100	
溝形鋼 (S S 4 0 0)		kg	250.000	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	0.500	

R 7 那 林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	4.000	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工				
植生マット工		式	1.000	
植生マット工（腐植型）アンカー仕様L=300	W=1.0mL=10m	m ²	360.000	
モルタル・コンクリート吹付工		式	1.000	
特殊配合モルタル吹付工B	法面整形後	m ²	300.000	
4. 排水施設工				
(1) 排水施設工				
溝渠工（グレーチング）		式	1.000	
鋼製グレーチング（圧接型受枠付）	横断 T-25 995×400×55	組	4.000	
コンクリート 受台	一般養生、W/C≤60%、18-8-40（高炉）	m ³	1.500	
悪路補正割増 小型構造物		m ³	1.500	
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	m ²	9.500	
基礎栗石工	20cm、敷均し	m ²	1.100	
石材運搬		m ³	0.200	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
石材運搬		m ³	1.200	
地山掘削工（床堀） 礫質土	機械掘削	m ³	1.000	
地山掘削工（床堀） 軟岩（I）	機械掘削	m ³	1.000	
5. 道路付属施設工				
(1) 道路付属施設工				
道路付属物設置工		式	1.000	
視線誘導杭設置	φ9cm L=1.5m 反射テープ3枚付	本	14.000	
6. 支障木処理工				

R 7 那 林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)伐採費				
伐採費	スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 11cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	8.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	8.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	12.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	17.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	15.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	13.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	10.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	15.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	16.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	24.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	15.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	14.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	8.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	3.000	

R 7 那 林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	2.000	
伐採費	ヒノキ	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 39cm	本	1.000	
伐採費	ザツ	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m3	0.700	
(2)根株処理				
根株処理		式	1.000	
木材チップ化		m3	53.700	
根株運搬 L=1.94km		m3	68.400	
チップ運搬 L=1.78km		m3	85.900	
(3)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	1,451.400	
直接工事費(諸経費対象外)				
1. 技術管理費 (諸経費対象外)				
(1)技術管理費 (諸経費対象外)				

R 7 那 林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
技術管理費（諸経費対象外）		式	1.000	
土壌分析試験費	条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず)	式	1.000	
水質分析試験費	条例第59条,規則第36条(諸経費含,28項目,銅含まず)	式	1.000	