

R 7 三林 緊急予防 三好市池南 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工		式	1.000	
掘削(土砂)	礫質土	m ³	138.000	
掘削(岩石)	軟岩IB	m ³	122.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	12.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	55.000	
(2) 治山ダム工				
コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート工(本堤)	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	202.100	
円形型枠(紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
型枠工(本堤)		m ²	127.200	
角材式残存型枠工		m ²	79.100	
型枠工(放水路)		m ²	3.400	
水平打継目鉄筋	φ22mm	本	148.000	
足場工		m	56.800	
間詰工		式	1.000	
コンクリート(間詰)	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	8.100	
型枠工(間詰)		m ²	28.100	
裏石積工(間詰)	t=15cm 割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C≦60%	m ²	28.100	
(3) 溪間工付属物設置工				
堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
点検施設工		式	1.000	

R 7 三林 緊急予防 三好市池南 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
昇降ステップ	300×19	本	34.000	
(4)支障木処理工				
伐採費（スギ）	小計11本	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 51cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 68cm	本	1.000	
伐採費（雑木）	小計10本	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	5.000	
根株処理		式	1.000	
処分費	根株	m3	6.900	
ケーブルクレーン資材運搬	根株	m3	6.900	
機械運搬	根株	m3	6.900	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	

R 7 三林 緊急予防 三好市池南 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ウインチベース架設・撤去		基	1. 000	
アンカー架設・撤去		基	1. 000	
アンカー架設・撤去		基	1. 000	
仮水路工		式	1. 000	
排水管敷設・撤去	φ 300mm	m	40. 000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1. 000	
土工機械解体・組立	最大部品重量 3t未満	台	2. 000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1. 000	
雨量計設置		基	1. 000	
雨量計観測	工事期間中観測	式	1. 000	