

見積参考資料

工事名 R7那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀 町 開設工事

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	那賀3
単価使用年月	令和7年7月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事
施工場所	那賀郡那賀町木頭助
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 3
工期	
積算体系年月	令和 7 年 7 月
単価期適用年月	令和 7 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
11 ・ 一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土(木材集積場整備)	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽工	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式		
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ ・ 植生マット工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ ・ モルタル・コンクリート吹付工	1.000	式		
・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工（コンクリート）	1.000	式		
・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 暗渠工（高密度ポリエチレン管） No.323+16.0付近	1.000	式		
・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・ ガードレール	1.000	式		
・ ・ ・ 視線誘導杭	1.000	式		
・ ・ ・ 境杭	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり	43.000	m3			単 A S 単 25号
片切掘削(人力併用機械掘削) 礫質土 林道工事, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	7.000	m3			単 A S 単 11号
機械切土法面整形 礫質土 礫質土, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	9.000	m ²			単 A S 単 15号
合 計					
・ ・ ・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
路床盛土 路床, 2.5m以上4.0m未満, -, -	127.000	m3			単 A S 単 12号
路体盛土 路体, 2.5m以上4.0m未満, -, -	120.000	m3			単 A S 単 13号
機械運搬 礫質土 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.4km, バックホウ 山積0.8m3	313.000	m3			単 A S 単 17号
合 計					
・ ・ ・ 盛土 (木材集積場整備)	1.000	式			1 式当たり
掘削土積込 礫質土 ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	1,280.000	m3			単 A S 単 7号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械運搬 礫質土 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.4km,バックホウ 山積0.8m3	1,280.000	m3			単 A S 単 17号
締固め 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	1,280.000	m3			単 A S 単 14号
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	275.000	m ²			単 A S 単 16号
ふとんかご 設置,階段式,高さ60cm×幅120cm	35.000	m			単 A S 単 33号
石材運搬 割栗石 15~20 c m	25.200	m3			単 A T 単 9号
丸太筋工 (1 本筋)	63.300	m			単 A S 単 37号
木柵工 杭径9cm以上長1.5m 横木10cm長4.0m	72.700	m			単 A T 単 6号
礫暗渠工(鋼状・波状管) 有孔管150mm 栗石・各種シート経費等含む	72.000	m			単 A T 単 7号
高密度ポリエチレン管(シングル構造) 呼径150mm	10.000	m			単 A
石材運搬 割栗石 5~15cm	20.200	m3			単 A T 単 11号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強材 TS-20 クリープ限界強度19kN/m	128.300	m ²			単 A T 単 8号
壁面強化材 (トクシン) 引張強度10kN/m以上	338.000	m ²			単 A
合 計					
・ ・ ・ 土羽工	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	67.000	m ²			単 A S 単 16号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・路面工	1.000	式			
・ ・路面工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	427.400	m ²			単 A S 単 23号
悪路補正割増 Co路面工 使用量の補正係数 4 %	64.100	m ³			単 A T 単 1号
溶接金網敷設工 6.0×150×150	388.900	m ²			単 A T 単 2号
舗装止め丸太工(1段)	73.200	m			単 A S 単 38号
型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m ²			単 A S 単 32号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	4.900	m ²			単 A S 単 31号
合 計					
・法面保護工	1.000	式			
・ ・法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 植生マット工	1.000	式			1 式当たり
植生マット工(腐植型)アンカー仕様 L = 3 0 0 亀甲金網ヤシ繊維植生マット W = 1 . 0 m L = 1 0 m	31.500	m ²			単 A T 単 5号
合 計					
・ ・ ・ モルタル・コンクリート吹付工	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工 凡外吹付工,厚10cm,250㎡以上500㎡未満, -, 吹付工	316.100	㎡			単 A S 単 4号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工 (コンクリート)	1.000	式			1 式当たり
重力式擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	129.200	m3			単 A S 単 27号
悪路補正割増 重力式擁壁H1.0m ~ 5.0m 使用量の補正係数 4 %	129.200	m3			単 A T 単 3号
基面整正 -	12.100	㎡			単 A S 単 24号
合 計					
・ 排水施設工	1.000	式			
・ ・ 排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 暗渠工 (高密度ポリエチレン管) No.323+16.0付近	1.000	式			1 式当たり
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造) 内面平滑管 有孔・無孔 φ700	4.500	m			単 A
基礎砕石工 20cm	5.100	㎡			単 A S 単 21号
石材運搬 再生クラッシュラン RC40	1.000	m3			単 A T 単 10号
フィルター材 再生クラッシュラン RC 40	4.500	m3			単 A S 単 30号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
石材運搬 再生クラッシュラン RC40	4.500	m3			単 A T 単 10号
ふとんかご 設置,スロプ式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			単 A S 単 34号
石材運搬 割栗石 15～20 c m	1.200	m3			単 A T 単 9号
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール	1.000	式			1 式当たり
ガードレール設置 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満, -,無し,直線部,直支柱,しない	5.000	m			単 A S 単 5号
合 計					
・ ・ ・ 視線誘導杭	1.000	式			1 式当たり
視線誘導杭設置	30.000	本			単 A T 単 4号
合 計					
・ ・ ・ 境杭	1.000	式			1 式当たり
プラスチック境界杭 K-35(角型) 30×30×350	36.000	本			単 A
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
大型土のう工 製作・設置,ハッパ杓,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	40.000	袋			単 A S 単 6号
高密度ポリエチレン管 シングル構造 700mm	8.000	m			単 A
合 計					
・支障木処理工	1.000	式			
・ ・ 伐採費	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 スギ	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	3.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	11.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	7.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	2.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 49cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 54cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 55cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 58cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 59cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 60cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 61cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 68cm	1.000	本			単 A
合 計					
・ ・ ・ 伐採費 雑木	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 10cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	2.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R7 那林 林間岩倉蟬谷線木頭 那簀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	モルタル吹付工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工（珪砂・コンクリート吹付工）】 珪砂吹付工,厚10cm,250m ² 以上500m ² 未満,-,吹付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)規格・仕様	珪砂吹付工 厚10cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	250m ² 以上500m ² 未満 -				
	5)吹付区分	吹付工				
	モルタル吹付 厚10cm	1.200	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 5号 ***					
	ガードレール設置		m		1.000 m	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)建込区分 2)塗装・規格	コンクリート建込 塗装品C-2B		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	21m未満 -				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.500	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 6号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 バックホウ				
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土				
	5)購入土材数量(m3 / 袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
	土木一般世話役	1.000	人			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.010				
	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	34.000	枚			
	バックホウ[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]	1.280	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞｯﾄﾘｰ給油	63.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単 - 7号 ***					
	掘削土積込 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	- 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 10,000m3未満 制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[ｸﾗｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.420	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 228.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 9号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 10号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ハットル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削) 礫質土		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
		0.180	人			
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.140	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.090	人			
	軽油 ハットル給油	6.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 12号 ***					
	路床盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハック杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]					<損料>
		4.970	供用日			
	運転手(特殊)	3.030	人			
	軽油 ハトル給油	209.000	L			
	振動加-ラ[ハントガイト式]	5.180	日			<賃料>
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油 ハトル給油	36.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
						算出数量 100.000 m3
	合 計					
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	路体盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハック杓[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型]	4.100	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	2.500	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	173.000	L			
	振動ｸｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞﾞﾞｲﾄﾞ式]	4.280	日			<賃料>
	特殊作業員	2.500	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	30.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	締固め		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5.000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	路体		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	4.0m以上		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工土量	5,000m3未満				
	4)障害の有無	障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・超低騒音型]					<損料>
		0.980	供用日			
	運転手(特殊)					
		0.600	人			
	軽油					
	バックホウ給油	41.000	L			
	振動ローダ[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]					<賃料>
		1.110	日			
	運転手(特殊)					
		0.600	人			
	軽油					
	バックホウ給油	9.000	L			
	普通作業員					
		0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	機械切土法面整形 礫質土		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]	4.200	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.710	人			
	軽油 バックホ給油	63.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工 (普通作業員)	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 普通作業員				
	土木一般世話役	0.100	人			
	普通作業員	0.500	人			
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]	2.300	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.390	人			
	軽油 バックホ給油	35.000	L			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
	機械運搬 礫質土		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.4km,バックホウ 山積0.8m			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.400km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170	人		
	軽油					
	ハートル給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オロード・デ・イゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 16.800 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 18号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 81.4km, バックハウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 81.400km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックハウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・デ・イゼル]		1.000 時間			<損料>
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 0.800 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 19号 ***					
	栗石		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 81.4km, バックハウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	81.400km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170	人		
	軽油					
	ハ゜トル給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オロード・デゝーブル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 0.800 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車,軟岩,73.1km,バックホウ 山積0.8m3			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	73.100km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170	人		

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 0.900 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	基礎砕石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎砕石工 20cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)敷均し厚t(cm) 2)山林砂防工(普通作業員)	20cm 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)砕石コード(単位:m3) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.390	人			
	特殊作業員	0.710	人			
	普通作業員	1.870	人			
	バックホ[ク-ラ型・排対型(1次・2次)]	0.510	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.370	人			
	軽油 ハートル給油	25.000	L			
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	24.000	m3			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 0.7%	0.007				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 22号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破碎機[ﾀﾞﾌﾞ式]	2.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.380	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	54.000	L			
	掴み装置	2.000	時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・排対型(1次)]	2.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.340	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	17.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 23号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)厚さ(m)	0.150m				
	2)コンクリートコード(単位:m3)					
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		1.000 人			
	特殊作業員		2.100 人			
	普通作業員		3.500 人			
	生コンクリート(高炉 B) 18 N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	16.200	m ³			
	パッキン[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・超低・排(～2014)]	1.780	日			<賃料>
	運転手(特殊)		1.250 人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	73.000	L			
	諸雑費 6%	0.060				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 24号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 森林 -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
	埋戻し		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工方法	最大埋戻幅1m未満				
	2)土質	-				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	重力式擁壁		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)擁壁平均高さ	2.0m以上5.0m以下				
	2)基礎碎石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	無し				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	延長無し				
	6)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付,網状管,50~150mm,不要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付 網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50~150mm 不要				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 30号 ***					
	フィルター材		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP フィルター材 森林 再生クラッシュラン RC 40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)フィルター材の種類	- 再生クラッシュラン RC 40				

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の種類	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 33号 ***					
	ふとんかご		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ60cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ60cm×幅120cm				
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 34号 ***					
	ふとんかご		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,ｽﾏｰﾌﾞ式,高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	ｽﾏｰﾌﾞ式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 35号 ***					

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	根株運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 根株、チップ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離 (L)	9.400m3 0.400km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(根株)ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 20.300 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 36号 ***					
	チップ運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 根株、チップ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離 (L)	9.400m3 0.400km				

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)積込機械区分	木材(チップ)パック材 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170	人		
	軽油					
	パトロール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 18.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 37号 ***					
	丸太筋工 (1本筋)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(1段積)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)素材区分	購入 (徳島県産)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3)萱株採取等の計上区分	計上しない				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m		4.000	本		
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m		5.000	本		
	普通作業員		0.530	人		
	普通作業員		0.190	人		

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 38号 ***					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 φ200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.110	人			
	諸雑費	0.300				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	悪路補正割増 Co路面工		m3		1.000 m3	当たり算出
	使用量の補正係数 4 %					
	悪路補正割増	1.040	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	溶接金網敷設工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	6.0×150×150					
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	115.000	m ²			
	普通作業員	2.300	人			S単 1号
	スパーサ ASコンクリートサイコロ溝付 70×80×90×100	400.000	個			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 3号 ***					
	悪路補正割増 重力式擁壁H1.0m～5.0m		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	使用量の補正係数 4 %					
	悪路補正割増	1.040	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	視線誘導杭設置		本		10.000 本	当たり算出
	視線誘導杭	10.000	本			
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質 土,障害なし	3.900	m3			S単 9号
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性 土・礫質土,障害なし	3.900	m3			S単 10号
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** T単 - 5号 ***					
	植生マット工(腐植型)アンカー仕様 L = 3 0 0		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	亀甲金網ヤシ繊維植生マットW = 1 . 0 m L = 1 0 m					
	法面工	2.600	人			[1] S 単 2号
	普通作業員	1.300	人			[2] S 単 1号
	土木一般世話役	1.300	人			[3] S 単 3号
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付	120.000	m ²			[4]
	アンカーピン (異形) D10 フック付 L=300mm	501.000	本			[5]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T 単 - 6号 ***					
	木柵工		m		10.000 m	当たり算出
	杭径9cm以上長1.5m 横木10cm長4.0m					
	杉丸太 末口径10cm × 長1.5m	13.000				
	杉丸太 末口径10.0cm × 長4.0m	27.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm × 長2.0m 杭先端加工費	13.000	本			
	なまし鉄線 2.0mm (# 14)	3.000	kg			
	普通作業員	0.780	人			S 単 1号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.400	人			S 単 1号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 7号 ***					
	礫暗渠工(鋼状・波状管)		m		1.000 m	当たり算出
	有孔管150mm 栗石・各種シート経費等含む					
	SP 暗渠排水管 森林 据付,網状管,50~150mm,不要	1.000	m			S 単 29号
	割栗石 5~15cm	0.280	m ³			
	土木用遮水シート 軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm	0.560	m ²			
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	1.000	m ²			
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m ³ 未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	0.510	m ³			S 単 8号
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり	0.240	m ³			S 単 26号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 8号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	盛土補強材 TS-20 クリープ限界強度19kN/m					
	盛土補強材 トクシン20(TS20) クリープ限界強度19kN/m	103.000	m ²			
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	m ²			S 単 28号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T 単 - 9号 ***					
	石材運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	割栗石 15～20 c m					
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,81.4km,バックホウ 山積0.8m3	0.950	m3			S 単 18号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T 単 - 10号 ***					
	石材運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	再生クラッシュラン RC40					
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,73.1km,バックホウ 山積0.8m3	1.200	m3			S 単 20号
	合 計					算出数量 1.000 m3

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

