

R 7 那 林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				
切土 礫質土		式	1. 000	
埋戻し		m3	43. 000	
片切掘削(人力併用機械掘削) 礫質土	機械掘削	m3	7. 000	
機械切土法面整形 礫質土	機械	m ²	9. 000	
盛土		式	1. 000	
路床盛土	路床	m3	127. 000	
路体盛土	路体	m3	120. 000	
機械運搬 礫質土	L=0. 38km	m3	313. 000	
盛土(木材集積場整備)		式	1. 000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	1, 280. 000	
機械運搬 礫質土	L=0. 38km	m3	1, 280. 000	
締固め	路体	m3	1, 280. 000	
盛土法面整形(削取り整形)	機械	m ²	275. 000	
ふとんかご	高さ60cm×幅120cm	m	35. 000	
石材運搬 割栗石(15～20cm)		m3	25. 200	
丸太筋工(1本筋)		m	63. 300	
木柵工		m	72. 700	
礫暗渠工(鋼状・波状管)	有孔管150mm	m	72. 000	
高密度ポリエチレン管(シングル構造)	呼径150mm	m	10. 000	
石材運搬 割栗石(5～15cm)		m3	20. 200	
盛土補強材敷設締固等工	TS-20	m ²	128. 300	

R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
壁面強化材	引張強度10kN/m以上	m ²	338.000	
土羽工		式	1.000	
盛土法面整形(削取り整形)	機械	m ²	67.000	
2. 路面工				
(1) 路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)	厚さ15cm	m ²	427.400	
悪路補正割増 Co路面工		m ³	64.100	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	388.900	
舗装止め丸太工(1段)		m	73.200	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	0.500	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	4.900	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工				
植生マット工		式	1.000	
植生マット工		m ²	31.500	
モルタル・コンクリート吹付工		式	1.000	
モルタル吹付工	厚10cm	m ²	316.100	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工				
擁壁工 (コンクリート)		式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C ≤ 60%	m ³	129.200	
悪路補正割増 重力式擁壁H1.0m~5.0m		m ³	129.200	
基面整正	-	m ²	12.100	
5. 排水施設工				

R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)排水施設工				
暗渠工 (高密度ポリエチレン管)	No. 323+16.0付近	式	1.000	
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	φ 700mm	m	4.500	
基礎砕石工	20cm	m ²	5.100	
石材運搬 RC40		m ³	1.000	
フィルター材	RC 40	m ³	4.500	
石材運搬 RC40		m ³	4.500	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
石材運搬 割栗石(15～20cm)		m ³	1.200	
6. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
ガードレール		式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B	m	5.000	
視線誘導杭		式	1.000	
視線誘導杭設置		本	30.000	
境杭		式	1.000	
プラスチック境界杭		本	36.000	
7. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	40.000	
高密度ポリエチレン管(シングル構造)	700mm	m	8.000	
8. 支障木処理工				
(1)伐採費				

R 7 那 林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
伐採費	スギ	式	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	4. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	4. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	3. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	3. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	3. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	11. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	5. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	6. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	6. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	7. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	5. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	5. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	2. 000	

R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 49cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 51cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 54cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 55cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 58cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 59cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 60cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 61cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 68cm	本	1.000	
伐採費	雑木	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 10cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
根株処理		式	1.000	
木材チップ化		m3	54.000	
根株運搬		m3	54.000	
チップ運搬		m3	67.000	

R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象外)				
1. 技術管理費(諸経費対象外)				
(1) 技術管理費(諸経費対象外)				
技術管理費(諸経費対象外)		式	1. 000	
土壌分析試験費	条例第58条, 規則第35条 (諸経費含, 28項目, 銅含まず)	式	1. 000	