

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸 (粟ノ浦地区) 海・浅川 防潮堤工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
堤防・護岸		式		1			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工 5号嵩上工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), (BBorN) W/C≦60%	m3		29			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		54			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.03			
削孔	エポキシ樹脂接着剤	箇所		44			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		5			
足場 単管傾斜	安全ネット:無し	掛m2		50			
チップング		m2		24			
排水構造物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（粟ノ浦地区） 海・浅川 防潮堤工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
管渠工		式		1			
フラップゲート新設 SUS, 貼付式丸形 φ200		箇所		1			
構造物撤去工		式		1			
積込・運搬		式		1			
土砂等運搬 石材	土質:硬岩	m3		70			
積込(ルース) 石材	土質:岩塊・玉石, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		70			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.7			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.7			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸 (粟ノ浦地区) 海・浅川 防潮堤工事			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り 盛土撤去		m3		790		
集積・積込		m3		790		
土のう 撤去	大型土のう規格:耐侯性土のう	袋		401		
土のう 撤去		袋		22		
残土運搬		m3		1,190		
残土処分		m3		1,190		
積込・捨石		m3		160		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		46		
廃プラ運搬		t		0.9		
廃プラ処分		m3		3		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（粟ノ浦地区） 海・浅川 防潮堤工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		8			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

