

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 徳島小松島港（元根井地区） 小・中田 船揚場修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	重要港湾・地方港湾（1）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（公共施設）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（元根井地区） 小・中田 船揚場修繕工				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1				
製作工		式	1				
船揚場修繕		式	1				
レール鋼材		式	1				内 1号
ストップバー鋼材		式	1				内 2号
工場純工事費		式	1				
工場管理費		式	1				
（工場製作原価）		式	1				
護岸・岸壁・物揚場		式	1				
船揚場修繕工		式	1				
輸送工		式	1				
鋼材輸送工		式	1				内 3号
船揚場修繕工		式	1				

設計内訳書（公共施設）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（元根井地区） 小・中田 船揚場修繕工				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
レール設置		m	35				単 1号
ストップ設置		箇所	2				単 2号
船揚場撤去工		式	1				
レール撤去		m	35				単 3号
ストップ撤去		箇所	2				単 4号
運搬処分		t	4.6				単 5号
仮設工		式	1				
安全対策		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員（B）	人日	10				単 6号
雑工		式	1				
コンクリート張り		式	1				
コンクリート張り		式	1				内 4号
石材撤去処分		式	1				内 5号

設計内訳書（公共施設）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（元根井地区） 小・中田 船揚場修繕工				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
その他雑工		式	1				
清掃		m2	46				単 7号
運搬処分	かき殻	t	0.2				単 8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
安全監視船	船外機	隻日	10				単 9号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
（現場原価）		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（公共施設）

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	レール鋼材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
タイプレート(SUS304) 240*90*12		枚	62				
ライナープレート(SUS304) 2, 300*150*12		枚	9				
副資材費(t)		t	0. 423				単 10号
製作直接労務費		t	0. 423				単 11号
間接労務費 労務費の%		式	1				
酸洗い 工場酸洗い		m2	9. 46				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	ストッパー鋼材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼材費(形鋼) H300*300*10*15		t	0. 383				
鋼材費(鋼板) PL300*395*19		t	0. 071				
副資材費(t)		t	0. 454				単 12号
製作直接労務費		t	0. 454				単 13号
間接労務費 労務費の%		式	1				
溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	t	0. 454				単 14号
ゴムハットファー φ 100, H=80		個	4				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	鋼材輸送工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料等の運搬		t	0. 877				単 15号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	コンクリート張り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-12-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	27				
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	28. 7				
溶接金網 (G3551) 径6. 0×150×150		m2	88. 3				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	石材撤去処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	岩塊・玉石, 現場制約あり	m3	27				
土砂等運搬	現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6. 0km以下	m3	27				
処分費(m3)		m3	27				単 23号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	レール設置		単位	m	単位数量	35	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール設置			m	35			単 16号	
アンカー設置			本	160			単 17号	
材料費			式	1			単 18号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	ストップ設置		単位	箇所	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ストップ設置			m	4.2			単 19号	
アンカー設置			本	16			単 17号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	レール撤去		単位	m	単位数量	35	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール撤去			m	35			単 20号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	ストッパー撤去		単位	箇所	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ストッパー撤去			m	2. 08			単 21号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	運搬処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	1				
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下	t	1				
処分費 (t)			t	1			単 22号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	交通誘導警備員	交通誘導警備員（B）	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	清掃		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かき落とし			m2	1			単 24号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号	運搬処分	かき殻	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1				
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 9. 0km以下	t	1				
処分費 (t)			t	1			単 25号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号	安全監視船	船外機	単位	隻日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
船外機			日	1			単 26号	
合計								
単価							円／隻日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号	副資材費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
副資材費 溶接材料込み			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号	製作直接労務費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人工	15				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号	副資材費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
副資材費 溶接材料込み			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号	製作直接労務費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人工	14.4				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号	溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接亜鉛メッキ			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号	材料等の運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号	レール設置		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12				
潜水土			人	0. 4				
潜水連絡員			人	0. 2				
特殊作業員			人	0. 2				
普通作業員			人	0. 1				
ラフテレーンクレーン運転			日	0. 2			単 27号	
潜水土船運転			日	0. 2			単 28号	
雑機械器具損料			式	1				
雑材料			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号	アンカー設置		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1				
樹脂アンカー(水中用) M20*270用			本	1				
アンカーボルト(SUS304) M20*270, NT・SW付			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
30kgレール 30kgJIS			m	35				
継目版(SS400, 亜鉛メッキ) ボルト(W3/4*80)NT・SW付き			組	12				
クリップ FCD450, SS式30・S- I 型			個	160				
ゴム板(クロロプレンゴム) t=3mm, 0.108*0.09			枚	62				
ゴム板(クロロプレンゴム) t=3mm, 0.108*0.138			枚	18				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号	ストッパー設置		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
潜水土			人	2				
潜水連絡員			人	1				
特殊作業員			人	1				
普通作業員			人	1				
ラフテレーンクレーン運転			日	1			単 27号	
潜水土船運転			日	1			単 28号	
雑機械器具損料			式	1				
雑材料			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号	レール撤去		単位	m	単位数量	35	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5				
潜水土			人	10				
潜水連絡員			人	5				
特殊作業員			人	5				
普通作業員			人	5				
ラフテレーンクレーン運転			日	5			単 27号	
潜水土船運転			日	5			単 28号	
雑機械器具損料			式	1				
雑材料			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号	ストッパー撤去		単位	m	単位数量	2. 08	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3				
潜水土			人	6				
潜水連絡員			人	3				
特殊作業員			人	3				
普通作業員			人	3				
ラフテレーンクレーン運転			日	3			単 27号	
潜水土船運転			日	3			単 28号	
雑機械器具損料			式	1				
雑材料			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄くず			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 23号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 石材等			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 24号	かき落とし		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かき落とし			m2	100				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 かき殻			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 26号	船外機		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー			L	14				
普通作業員			人	1. 2				
船外機損料（運転日当り損料）			日	1				
船外機損料（供用日当り損料）			日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 27号	ラフテレンクレーン運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊			日	1			単 29号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 28号	潜水士船運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1				
潜水士			人	1				
潜水連絡員			人	1				
軽油 船舶用			L	145				
潜水士船 D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		機械条件:供用 持込	供用日	1. 91				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 29号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊			日	1				
合計								
単価							円/日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（元根井地区） 小・中田 船揚場修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001110001	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	3.644	2,106	
L301010270	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	19.199	875,519	
M000301001	タンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	4.142	23,614	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.052	400	
M000302013	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.108	11,297	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	4.342	1,158	
M003105002	潜水土船	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	供用日	36.671	641,759	
	合計額				1,555,853	

見積単価一覧表

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（元根井地区） 小・中田 船揚場修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	石材等	m3	5,000	L=6.0km以下
処分費	鉄くず	t	-35,000	
処分費	かき殻	t	50,000	L=9.0km以下
タイプレート(SUS304)	240*90*12	枚	4,191	
ライナープレート(SUS304)	2,300*150*12	枚	67,000	
樹脂アンカー(水中用)	M20*270用	本	2,430	
アンカーボルト(SUS304)	20*270, NT・SW付	本	1,940	
継目版(SS400, 亜鉛メッキ)	ボルト(W3/4*80)NT・SW付き	組	43,700	
クリップ	FCD450, SS式30・S- I 型	個	2,700	
ゴム板(クロロレンゴム)	t=3mm, 0.108*0.09	枚	1,080	
ゴム板(クロロレンゴム)	t=3mm, 0.108*0.138	枚	1,860	
鋼材費(形鋼)	H300*300*10*15	t	128,000	
鋼材費(鋼板)	PL300*395*19	t	182,000	
ゴムバンプアー	φ100, H=80	個	52,800	
30kgレール	30kgJIS	m	4,000	

総括数量計算書

工種・種別・細分	規格	計算式等	単位	数量	摘要
護岸・岸壁・物揚場					
製作工					
船揚場修繕					
レール鋼材			式	1	
ストップ－鋼材			式	1	
純製作費					
工場管理費					
製作原価					
護岸・岸壁・物揚場					
船揚場修繕工					
輸送工					
鋼材輸送工	現場から工場		式	1	
船揚場修繕工					
レール設置			m	35	
ストップ－設置			箇所	2	
船揚場撤去工					
レール撤去			m	35	
ストップ－撤去			箇所	2	
運搬処分			t	4.6	
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	交通誘導警備員（B）		人日	10	

雑工					
コンクリート張り					
コンクリート張り			式	1	
石材撤去処分			式	1	
その他雑工					
清掃	かき落とし		m2	46	
運搬処分	かき殻		t	0.2	

数量計算書

レール鋼材

[illegible]

数量計算書

ストツハ[°]－鋼材

[illegible]

数量計算書

ルール設置

[illegible]

数量計算書

ストッパ°-設置

[illegible]

鋼材質量計算書	
鋼材	

[illegible]

※ステンレスは密度値 (g/cm³)

[illegible]

[illegible]

鋼材質量計算書（スクラップ）	
鋼材	

[illegible][illegible]

数量計算書

コンクリート張り

[illegible]

石材撤去計算書

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]