

工事数量総括表(吉田谷橋)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 (吉田谷橋) 美・美馬東宗重 橋面補修工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削 【夜間】	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し	m2		180		
殻運搬(路面切削) 【夜間】 L=5.8km	殻種別:切削殻	m3		16		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		16		
橋面防水工		式		1		
橋面防水 【夜間】	防水工種類:塗膜防水	m2		144		
橋面防水材料費		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断 【夜間】	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		16		

工事数量総括表(吉田谷橋)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線 (吉田谷橋) 美・美馬東宗重 橋面補修工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層 【夜間】車道	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:88mm,平均幅員:3.0m超	m2		121		
表層 【夜間】歩道	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:93mm,平均幅員:1.4m以上	m2		53		
弾性舗装工 【夜間】車道		m		17		
建設汚泥		m3		0.03		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		34		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		17		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		3		
橋梁付属物工		式		1		
伸縮継手工		式		1		

工事数量総括表(吉田谷橋)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 (吉田谷橋) 美・美馬東宗重 橋面補修工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋設ジョイント補修 【夜間】歩道	高機能止水材 (遊間20)	m		10		
縦断目地処理		式		1		
排水施設工		式		1		
排水枡		式		1		
橋梁補修工		式		1		
橋梁地覆補修工		式		1		
橋梁地覆とりこわし		m3		0.4		
鉄筋	鉄筋規格:SD345 D16～25	t		0.011		
コンクリート	形状寸法:BB or N, コンクリート規格:21-1 2-25(20) (高炉)	m3		0.4		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表(吉田谷橋)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線 (吉田谷橋) 美・美馬東宗重 橋面補修工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬 L=5.8km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.4		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.4		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		2		
交通誘導警備員	B	人日		6		
交通誘導警備員 【夜間】	A	人日		6		
交通誘導警備員 【夜間】	B	人日		18		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(吉田谷橋)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線 (吉田谷橋) 美・美馬東宗重 橋面補修工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
建設機械運搬費 L=9.2km		台		2		
技術管理費		式		1		
鉄筋探査	下向き	m2		2		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(吉田谷橋)

[illegible]