

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 前川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂	m3		60			
盛土工		式		1			
盛土	土質:土砂	m3		10			
残土処理工		式		1			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		90			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90			
残土等処分		m3		90			
法覆護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 前川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		150			
埋戻し	土質:土砂	m3		90			
基面整正		m2		30			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:42cm,高さ:25cm	m		33			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控え35cm	m2		90			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		41			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4			
現場打小口止コンクリート 【1号小口止】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 前川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場打小口止コンクリート 【2号小口止】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
袋詰玉石	袋材規格:1t用(長期性能型), 中詰材 規格:購入材	袋		9			
付帯工		式		1			
付帯水路工		式		1			
取合水路	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1			
付帯施設工		式		1			
防護柵撤去・再設置		m		12			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 前川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		180			
土留・仮締切工		式		1			
土のう	大型土のう規格:耐候性(1年対応)	袋		70			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m	日		15			
撤去工		式		1			
運搬処分	廃プラ	t		0.2			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		33			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 前川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		31.3			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 前川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			