

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 三・三野芝生 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 基層	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:有り	m2		970			
路面切削 表層	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:無し	m2		970			
路面切削 路肩	施工区分・平均切削深さ:帯状切削3c m以下	m2		280			
殻運搬(路面切削)	殻種別:路面切削殻	m3		105			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		105			
オーバーレイ工		式		1			
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20),舗装 厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		970			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装 厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		970			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 三・三野芝生 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		270			
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		140			
溶融式区画線 ダイヤモンド	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		26			
溶融式区画線 横断歩道	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		21			
溶融式区画線 停止線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブア 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		7			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		9			
交通誘導警備員 B		人日		63			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 三・三野芝生 舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		1		
技術管理費		式		1		
CBR試験	設計CBR試験	資料		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 三・三野芝生 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			