見積参考資料

工事名 R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工 事

◇経費情報

工種区分	ほ場整備工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年7月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 田野 暗渠排水 4 工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	かんがい排水事業（高収益型）
地区名	田野地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 田野 暗渠排水 4 工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 7 月
単価期適用年月	令和 7 年 7 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 田野 暗渠排水 4 工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
11 ・一般管理費等				

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・暗渠排水溝 吸水渠	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ ・暗渠排水布設 吸水渠	1.000	式		
・暗渠排水溝 集水渠 導水渠	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ ・暗渠排水布設 集水渠・導水渠	1.000	式		
・耕起	1.000	式		
・ ・耕起	1.000	式		

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区		
工事名	R 7 徳耕 かん排 田野 暗渠排水4 工事		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）					
・暗渠排水溝 吸水渠	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
表土剥ぎ取り t=15cm	990.000	m ²			単A B単 1号
暗渠排水工 BH掘削～埋戻（ 60,陶管）	1,400.000	m			単A B単 2号
暗渠排水工 BH掘削～埋戻（ 75,陶管）	250.000	m			単A B単 3号
表土戻し	990.000	m ²			単A B単 4号
積込 機械小運搬	200.000	m3			単A B単 5号
残土運搬 機械小運搬	200.000	m3			単A B単 6号
積込 Dt運搬	200.000	m3			単A B単 7号
残土運搬 Dt運搬	200.000	m3			単A B単 8号
残土整地 （現場内流用）	200.000	m3			単A B単 9号
合 計					
・ ・ 暗渠排水布設 吸水渠	1.000	式			
単粒度碎石 20～13mm	200.000	m3			単A B単 10号
暗渠排水工（小運搬（被覆材）） 50m以下	200.000	m3			単A B単 11号
暗渠排水工（小運搬（陶管）） 50m以下	8.900	ton			単A B単 12号

事業名	かんがい排水事業 (高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直管 L=600, 60, 陶管	2,372.000	本			単A B単 13号
T字管 60, 陶管	9.000	本			単A B単 14号
90° L字管 60, 陶管	12.000	本			単A B単 15号
45° L字管 60, 陶管	5.000	本			単A B単 16号
Y字管 60, 陶管	3.000	本			単A B単 17号
片落管 60, 陶管	26.000	本			単A B単 18号
止め蓋 60, 陶管	38.000	枚			単A B単 19号
直管 75, 陶管	419.000	本			単A B単 20号
T字管 75, 陶管	17.000	本			単A B単 21号
ソケット 75, 陶管	13.000	本			単A B単 22号
止め蓋 75, 陶管	4.000	枚			単A B単 23号
水閘 75	13.000	個			単A B単 24号
溜桝 300型	13.000	個			単A B単 25号
フラップ弁 75	13.000	個			単A B単 26号
合 計					
・暗渠排水溝 集水渠 導水渠	1.000	式			
・・土工	1.000	式			

事業名	かんがい排水事業 (高収益型) 田野地区		
工事名	R 7 徳耕 かん排 田野 暗渠排水 4 工事		

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
表土剥ぎ取り t=15cm	10.000	m ²			単 A B 単 27号
暗渠排水工 BH掘削～埋戻 (75.VU管 + VP管)	100.000	m			単 A B 単 28号
表土戻し	10.000	m ²			単 A B 単 29号
舗装切断	9.000	m			単 A B 単 30号
舗装破砕	6.000	m ²			単 A B 単 31号
アスファルト殻処分	1.000	m ³			単 A B 単 32号
アスファルト舗装	6.000	m ²			単 A B 単 33号
削孔	13.000	孔			単 A B 単 34号
合 計					
・ ・ 暗渠排水布設 集水渠・導水渠	1.000	式			
暗渠排水管布設 VU 75	84.000	m			単 A B 単 35号
暗渠排水管 材料 VU管 75	84.000	m			単 A B 単 36号
現場内小運搬 75.VU管	84.000	m			単 A B 単 37号
暗渠排水管布設 VP 75	16.000	m			単 A B 単 38号
暗渠排水管 材料 VP管 75	16.000	m			単 A B 単 39号
現場内小運搬 75.VP管	16.000	m			単 A B 単 40号
継手 90°エルボ	2.000	個			単 A B 単 41号

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	表土剥ぎ取り t=15cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1.000	m ²			S単 14号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	暗渠排水工 BH掘削~埋戻(60,陶管)		m		1.000 m	当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 60mm	1.000	m			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	暗渠排水工 BH掘削~埋戻(75,陶管)		m		1.000 m	当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 75mm	1.000	m			S単 11号
	合計					
	単価					

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	表土戻し		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m ²			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	積込 機械小運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m ³			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					
	残土運搬 機械小運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	不整地運搬 80m以下	1.000	m ³			S単 1号
	合計					
	単価					

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 7号 ***					
	積込 Dt運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 16号
	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.110	m3			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 8号 ***					
	残土運搬 Dt運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					
	残土整地 (現場内流用)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.110	m3			S単 19号
	合計					

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
	単粒度碎石 20~13mm		m3		1.000 m3	当たり算出
	単粒度碎石 5号 20~13mm,	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 50m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2-3t,50m以下	1.000	m3			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					
	暗渠排水工(小運搬(陶管)) 50m以下		ton		1.000 ton	当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(土管・陶管)) 土管・陶管,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2.0t,50m以下,あり	1.000	ton			S単 8号
	合 計					

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 13号 ***					
	直管 L=600, 60, 陶管		本		1.000 本	当たり算出
	直管 L=600, 60, ,	1.000	本			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 14号 ***					
	T字管 60, 陶管		本		1.000 本	当たり算出
	直管 60 T字管	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
	90° L字管 60, 陶管		本		1.000 本	当たり算出
	直管 60 90° L字管	1.000	本			
	合 計					

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 16号 ***					
	45° L字管 60,陶管		本		1.000	本 当たり算出
	直管 60 45° L字管	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 17号 ***					
	Y字管 60,陶管		本		1.000	本 当たり算出
	直管 60 Y字管	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 18号 ***					
	片落管 60,陶管		本		1.000	本 当たり算出
	直管 60×75 片落管	1.000	本			
	合 計					

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 19号 ***					
	止め蓋 60,陶管		枚		1.000	枚 当たり算出
	直管 60 止め蓋	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 20号 ***					
	直管 75,陶管		本		1.000	本 当たり算出
	直管 L=600, 75	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 21号 ***					
	T字管 75,陶管		本		1.000	本 当たり算出
	直管 75 T字管	1.000	本			
	合 計					

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 22号 ***					
	ソケット 75,陶管		本		1.000	本 当たり算出
	直管 75 ソケット	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 23号 ***					
	止め蓋 75,陶管		枚		1.000	枚 当たり算出
	直管 75 止め蓋	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 24号 ***					
	水閘 75		個		1.000	個 当たり算出
	水平水閘 75	1.000	個			
	合 計					

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 25号 ***					
	溜枳 300型		個		1.000	個 当たり算出
	枳蓋 300型	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 26号 ***					
	フラップ弁 75		個		1.000	個 当たり算出
	フラップ弁 75	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 27号 ***					
	表土剥ぎ取り t=15cm		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1.000	m ²			S単 14号
	合 計					

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 28号 ***					
	暗渠排水工 BH掘削~埋戻(75.VU管+VP管)		m		1.000 m	当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	1.000	m			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 29号 ***					
	表土戻し		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m ²			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 30号 ***					
	舗装切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 22号
	合 計					

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 31号 ***					
	舗装破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 32号 ***					
	アスファルト殻処分		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下	1.000	m ³			S単 20号
	アスファルト殻処分費	1.000	m ³			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 33号 ***					
	アスファルト舗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),プライムコート 各	1.000	m ²			S単 25号

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	種,密粒度アスコン(20)					
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	1.000	m ²			S単 24号
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 110mm,1層施工,砕石,なし,再生クマシヤン RC-40	1.000	m ²			S単 23号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 34号 ***					
	削孔		孔		1.000 孔	当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	1.000	本			S単 2号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 35号 ***					
	暗渠排水管布設 VU 75		m		1.000 m	当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	1.000	m			S単 12号
	合計					
	単価					

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 36号 ***					
	暗渠排水管 材料 VU管 75		m		4.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 37号 ***					
	現場内小運搬 75,VU管		m		1.000 m	当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下	1.000	m			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 38号 ***					
	暗渠排水管布設 VP 75		m		1.000 m	当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	1.000	m			S単 12号
	合計					
	単価					

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 39号 ***					
	暗渠排水管 材料 VP管 75		m		4.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 40号 ***					
	現場内小運搬 75,VP管		m		1.000 m	当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下	1.000	m			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 41号 ***					
	継手 90°エルボ		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個			
	合計					
	単価					

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 42号 ***					
	継手 45°エルボ		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 43号 ***					
	雑物除去(ほ場整備工)		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0(m3/ha)程度	1.000	ha			S単 6号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 44号 ***					
	耕起砕土		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,23m,49m,1回掛,乾燥,粘性土,0~4°未満	1.000	ha			S単 13号
	合計					
	単価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区				
工事名	R 7 徳耕 かん排 田野 暗渠排水 4 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	不整地運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運搬距離	80m以下		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]		供用日			<損料>
		1.690				
	軽油		L			
	ハトール給油	140.000				
	運転手(特殊)		人			
		1.000				
	合計					算出数量 242.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	防護柵等支柱削孔工		本		1.000	日 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)削孔径	150mm以下		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 150 長70mm	0.500	個			
	コアチューブ(コンクリート削孔用) 150 長250mm	0.200	本			
	アダプター(コンクリート削孔用) 150 長80mm	0.100	個			
	土木一般世話役		人			
		0.700				

事業名	かんがい排水事業 (高収益型) 田野地区
工事名	R7 徳耕 かん排 田野 暗渠排水4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	コア採取器(コア -リング マシ)	1.850	供用日			<損料>
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	4.000	L			
	合計					算出数量 21.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 3号 ***					
	単粒度碎石		m3		1.000 各単位	当たり算出
	単粒度碎石 .5号 20 ~ 13mm.			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	単粒度碎石 5号 20 ~ 13mm	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	直管		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	直管 L=600, 60,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	直管 L=600, 60	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	アスファルト殻処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	アスファルト殻処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	アスファルト殻処分費	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	水田ほ場整備雑物除去工		ha		1.000 ha	当たり算出

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0(m3/ha)程度			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)雑物量	既耕地 5.0(m3/ha)程度		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		4.000	人		
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価			ha		
	*** S単-7号 ***					
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))			m	1.000 日	当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)小運搬区分 2)材料区分	人力 暗渠排水管(定尺管)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械区分 4)運搬距離区分	- 50m以下				
	普通作業員		1.100	人		
	合計					算出数量 5,660.000 m
	単価			m		
	*** S単-8号 ***					
	暗渠排水工(小運搬(土管・陶管))			ton	1.000 日	当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(土管・陶管)) 土管・陶管,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2.0t,50m以下,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)材料区分	土管・陶管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械区分	不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2.0t		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬距離区分	50m以下				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)]					<賃料>
		1.550	日			
	軽油					
	ハトル給油	14.000	L			
	運転手(特殊)					
		1.000	人			
	普通作業員					
	積卸し	0.390	人			
	合計					算出数量 7.200 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 9号 ***					
	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1.000 日	当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材))			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	砕石,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分	砕石		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械区分	不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬距離区分	50m以下				
	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(2014)]					<損料>
		1.570	供用日			
	軽油					
	ハトル給油	16.000	L			
	運転手(特殊)					
		1.000	人			
	合計					算出数量 38.500 m3

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日 当たり算出	
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 60mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)排水管の種類	土管・陶管		夜間制約作業時間:0.0		
	3)口径区分(mm)	60mm				
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]		1.660 供用日			<損料>
	軽油					
	バックホ給油		34.000 L			
	運転手(特殊)		1.000 人			
	土木一般世話役		0.400 人			
	特殊作業員		0.400 人			
	普通作業員		1.000 人			
	普通作業員		2.000 人			
	合 計					算出数量 149.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 11号 ***					

事業名	かんがい排水事業 (高収益型) 田野地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 田野 暗渠排水 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管, 75mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)排水管の種類	土管・陶管		夜間制約作業時間:0.0		
	3)口径区分(mm)	75mm				
	バック杓[加ラ型・排対型(2次)]		1.660 供用日			<損料>
	軽油					
	バックホウ給油		34.000 L			
	運転手(特殊)		1.000 人			
	土木一般世話役		0.400 人			
	特殊作業員		0.400 人			
	普通作業員		1.000 人			
	普通作業員		1.000 人			
	合計					算出数量 111.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 12号 ***					
	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)口径区分(mm)	50~75mm				
	ハック杓[加-ラ型・排対型(2次)]	1.660	供用日			<損料>
	軽油 ハック給油	34.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	0.500	人			
	普通作業員	1.000	人			
	普通作業員	2.000	人			
	合計					算出数量 159.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 13号 ***					
	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,23m,49m,1回掛,乾燥,粘性土,0~4°未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)作業条件	耕起作業 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	23.000m 49.000m				
	5)掛回数 6)土の状態	1回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	粘性土 0~4°未満				

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	0-クレーン[直装式]	8.900	時間			<損料>
	農用トラクタ[乗用・ホイール型]	8.900	時間			<損料>
	軽油 ハートル給油	47.000	L			
	運転手(一般)	1.780	人			
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価		ha			
	*** S単 - 14号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホウ[加ラ型・～超低・排対型(～2014)]	1.390	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	88.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区				
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ハック杓[加ラ型・～超低・排対型(～2014)]		日			<賃料>
		1.370				
	軽油 ハック給油		L			
		78.000				
	運転手(特殊)		人			
		1.000				
	合計					算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m ³			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 土砂等運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 12.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 110mm,1層施工,砕石,なし,再生クマヤン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚	110mm				
	2)施工区分	1層施工				

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区
工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クランパン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	70mm				
	11)材料区分	再生粒度調整碎石 RM-30				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上り厚50mm以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),7°			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 田野 暗渠排水 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96002	直管 L=600, 60		本	356		S 単 4号
P96003	直管 L=600, 75		本	378		B 単 20号
P96004	直管 60 T字管		本	1,080		B 単 14号
P96005	直管 75 T字管		本	1,130		B 単 21号
P96006	直管 60 90° L字管		本	712		B 単 15号
P96008	直管 60 45° L字管		本	712		B 単 16号
P96010	直管 60 Y字管		本	1,080		B 単 17号
P96012	直管 75 ソケット		本	756		B 単 22号
P96013	直管 60×75 片落管		本	712		B 単 18号
P96014	直管 60 止め蓋		本	172		B 単 19号
P96015	直管 75 止め蓋		本	189		B 単 23号
P96016	水平水閘 75		個	16,100		B 単 24号
P96017	柵蓋 300型		個	5,580		B 単 25号
P96018	フラップ弁 75		個	5,220		B 単 26号

暗渠排水工 数量 総括表

項目	規格	数量
1. 土工		
1) 吸水渠		
表土剥ぎ	t=15cm	990.5 m3
暗渠排水工 (掘削)	バックホウ	265.0 m
基面整正		591.0 m2
暗渠排水工 (暗渠排水管布設)	陶管 φ 60	1,435.8 m
	陶管 φ 75	253.3 m
	陶管 φ 90	0.0 m
暗渠排水工 (被覆材投入)	単粒度碎石20~13	203.7 m3
暗渠排水工 (埋戻)		60.3 m3
暗渠排水工 (小運搬 (土管・陶管))	50m以下	8.9 t
暗渠排水工 (小運搬 (被覆材))	50m以下 【割増率5%含む】	213.9 m3
表土戻し	t=15cm	990.5 m3
(残土処理)		
積込(ルーズ)		204.3 m3
機械小運搬		204.3 m3
積込(ルーズ)		204.3 m3
運搬		204.3 m3
整地		204.3 m3
2) 集水渠・導水渠		
表土剥ぎ	t=15cm	4.4 m3
暗渠排水工 (掘削)	バックホウ H=0.5	13.2 m
基面整正		29.2 m2
暗渠排水工 (暗渠排水管布設)	VU(VP) φ 75	100.7 m
	VU(VP) φ 100	0.0 m
暗渠排水工 (埋戻)		12.7 m3
暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管))	50m以下	100.7 m
表土戻し		4.4 m3
舗装切断		9.0 m
舗装破碎		6.3 m2
表層		6.3 m2
上層路盤		6.3 m2
下層路盤		6.3 m2
As殻処分		0.3 m3
碎石処分		1.2 m3
削孔		13.0 孔
(残土処理)		
積込(ルーズ)		0.30 m3
運搬	L=2.0km	0.30 m3
整地		0.30 m3
3) 耕起		
耕起	作業係数：良好A	1.47 ha

暗渠排水工 数量 総括表

項目	規格	数量
2. 材料		
1) 暗渠排水用陶管		
直管	φ 60	2,372 本
	φ 75	419 本
	φ 90	0 本
T字管	φ 60	9 本
	φ 75	17 本
	φ 90	0 本
90° L字管	φ 60	12 本
	φ 75	0 本
	φ 90	0 本
45° L字管	φ 60	5 本
	φ 75	0 本
	φ 90	0 本
Y字管	φ 60	3 本
	φ 75	0 本
	φ 90	0 本
ソケット	φ 60	0 本
	φ 75	13 本
	φ 90	0 本
片落管	φ 60×75	26 本
	φ 75×90	0 本
止め蓋	φ 60	38 枚
	φ 75	4 枚
	φ 100	0 枚
2) 硬質ポリ塩化ビニル管		
VU管	φ 75	84.4 m
	φ 100	0.0 m
VP管	φ 75	16.3 m
	φ 100	0.0 m
3) DV継手		
90° エルボ	φ 75	2 個
	φ 100	個
45° エルボ	φ 75	2 個
	φ 100	個
22° 1/2	φ 75	0 個
	φ 100	個
4) 水閘		
水平水閘	φ 75	13 個
	φ 100	0 個
溜柵	300型	13 個
単粒度碎石	20~13	0.1 m3
フラップ弁	φ 75	13 個
	φ 100	0 個

吸水渠A・B 工事数量 総括表

図面番号		暗渠 路線図 (1)	暗渠 路線図 (2)	暗渠 路線図 (3)	暗渠 路線図 (4)	暗渠 路線図 (5)	暗渠 路線図 (6)	暗渠 路線図 (7)	暗渠 路線図 (8)	暗渠 路線図 (9)	単位	合計	備考		
排水 管敷 設	φ 60	0.0	253.3	1182.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m	1435.8			
	φ 75	0.0	0.0	253.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m	253.3			
	φ 90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m	0.0			
暗 渠	直管 L=600	φ 60	0	418	1954	0	0	0	0	0	0	本	2372		
		φ 75	0	0	419	0	0	0	0	0	0	0	本	419	
		φ 90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	本	0	
排 水 用	T字管	φ 60	0	3	6	0	0	0	0	0	0	本	9		
		φ 75	0	2	15	0	0	0	0	0	0	0	本	17	
		φ 90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	本	0	
陶 管 材	90° L字管	φ 60	0	2	10	0	0	0	0	0	0	本	12		
		φ 75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	本	0	
		φ 90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	本	0	
料	45° L字管	φ 60	0	0	5	0	0	0	0	0	0	本	5		
		φ 75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	本	0	
		φ 90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	本	0	
材	Y字管	φ 60	0	0	3	0	0	0	0	0	0	本	3		
		φ 75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	本	0	
		φ 90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	本	0	
管	ソケット	φ 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	本	0		
		φ 75	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	本	13	
		φ 90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	本	0	
料	片落管	φ 60 × φ 75	0	4	22	0	0	0	0	0	0	本	26		
		φ 75 × φ 90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	本	0	
	止め蓋	φ 60	0	7	31	0	0	0	0	0	0	0	個	38	
φ 75		0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	個	4		
φ 90		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個	0		
管材小運搬		0.0	1.3	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	t	8.9			
土 工 数 量	表土剥ぎ	0.0	151.9	838.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m3	990.5			
	掘削 BH	0.0	36.7	228.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m3	265.0			
	基面整正	0.0	88.6	502.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m2	591.0			
	碎石	0.0	27.7	176.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m3	203.7			
	埋戻	0.0	8.8	51.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m3	60.3			
	表土戻し	0.0	151.9	838.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m3	990.5			
	残土	0.0	27.8	176.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m3	204.3			

吸水渠 管材数量 集計表

ほ場 番号	列番号	施工延長 (m)			直管(本)			T字管(本)			90°L字管(本)			45°L字管(本)			Y字管(本)			陶管ソケット(本)			片落管(本)		止め蓋(枚)			役物控除延長(m)				
		φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60×75	φ 75×90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90		
24	吸水渠A	①	25.6			42																					1			0.24		
		②	33.5			56																					1			0.08		
		③	33.6			56																					1			0.08		
		④	33.7			56																					1			0.16		
	計	126.4			210																					4						
	吸水渠B	32.0			52			2	1		1									1		2								0.81		
107	吸水渠A	①	27.4			45																				1			0.24			
		②	26.4			44																				1			0.08			
		③	25.4			42																				1			0.16			
	計	79.2			131																					3						
	吸水渠B	15.7			25			1	1		1									1		2								0.58		

吸水渠 管材数量 集計表

ほ場 番号	種 別	施工延長 (m)			直管(本)			T字管(本)			90°L字管(本)			45°L字管(本)			Y字管(本)			陶管ソケット(本)			片落管(本)		止め蓋(枚)		
		φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60×75	φ 75×90	φ 60	φ 75	φ 90
	吸水渠A	205.6	0.0	0.00	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
	吸水渠B	47.7	0.0	0.00	77	0	0	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0
	計	253.3	0.0	0.0	418	0	0	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	7	0	0	

吸水渠 管材小運搬数量 集計表

ほ場 番号	種 別	直管(kg)			T字管(kg)			90°L字管(kg)			45°L字管(kg)			Y字管(kg)			陶管ソケット(kg)			片落管(kg)			止め蓋(kg)			合計(t)
		φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	
		3.0kg/本	4.0kg/本	5.5kg/本	1.8kg/本	2.5kg/本	3.0kg/本	1.3kg/本	1.8kg/本	2.5kg/本	1.2kg/本	1.7kg/本	2.2kg/本	2.0kg/本	2.9kg/本	3.8kg/本	0.9kg/本	1.2kg/本	1.6kg/本	0.9kg/本	1.0kg/本	0.2kg/枚	0.3kg/枚	0.4kg/枚		
	吸水渠A	1023.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.0
	吸水渠B	231.0	0.0	0.0	5.4	5.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
	計	1254.0	0.0	0.0	5.4	5.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	3.6	0.0	1.4	0.0	0.0	1.3		

ほ場 番号	列番号	施工延長 (m)			直管(本)			T字管(本)			90°L字管(本)			45°L字管(本)			Y字管(本)			陶管ソケット(本)			片落管(本)		止め蓋(枚)			役物控除延長(m)					
		φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60×75	φ75×90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90			
111	吸水渠 A	①	15.0			25																				1					0.24		
		②	17.7			29																				1					0.08		
		③	18.2			30																				1					0.16		
		計	50.9			84																				3							
	吸水渠B	18.4			30			1	1		1										1		2								0.58		
112	吸水渠 A	①	48.3			80																				1					0.24		
		②	48.0			80																				1					0.16		
		計	96.3			160																				2							
		吸水渠B	9.2			15					1		1									1		2								0.35	
A-14	吸水渠 A	①	23.8			39								1							1		1		1					0.39			
		計	23.8	0.0	0.0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
		吸水渠B				0																											

吸水渠 管材数量 集計表

ほ場 番号	種別	施工延長 (m)			直管(本)			T字管(本)			90°L字管(本)			45°L字管(本)			Y字管(本)			陶管ソケット(本)			片落管(本)		止め蓋(枚)			
		φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60×75	φ75×90	φ60	φ75	φ90	
全	吸水渠A	1027.4	181.9	0.00	1702	302	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	3	0	0	0	0	1	0	1	0	31	4	0
16筆	吸水渠B	155.1	71.4	0.00	252	117	0	6	15	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	21	0	0	0	0	
	計	1182.5	253.3	0.0	1954	419	0	6	15	0	10	0	0	5	0	0	3	0	0	0	11	0	22	0	31	4	0	

吸水渠 管材小運搬数量 集計表

ほ場 番号	種別	直管(kg)			T字管(kg)			90°L字管(kg)			45°L字管(kg)			Y字管(kg)			陶管ソケット(kg)			片落管(kg)		止め蓋(kg)			合計(t)
		φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90			
		3.0kg/本	4.0kg/本	5.5kg/本	1.8kg/本	2.5kg/本	3.0kg/本	1.3kg/本	1.8kg/本	2.5kg/本	1.2kg/本	1.7kg/本	2.2kg/本	2.0kg/本	2.9kg/本	3.8kg/本	0.9kg/本	1.2kg/本	1.6kg/本	0.9kg/本	1.0kg/本	0.2kg/枚	0.3kg/枚	0.4kg/枚	
全	吸水渠A	5106.0	1208.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.9	0.0	6.2	1.2	0.0	6.3
12筆	吸水渠B	756.0	468.0	0.0	10.8	37.5	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
	計	5862.0	1676.0	0.0	10.8	37.5	0.0	13.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	19.8	0.0	6.2	1.2	0.0	7.6

吸水渠 土工数量集計表

ほ場 番号	種 別	施工延長 (m)			埋設型	表土 剥ぎ (m3)	掘削 BH (m3)	基面 整正 (m2)	碎石 (m3)	埋戻 (m3)	表土 戻し (m3)	残 土 (m3)	備 考
		φ 60	φ 75	φ 90									
12	吸水渠A												
	吸水渠B												
13	吸水渠A												
	吸水渠B												
14	吸水渠A												
	吸水渠B												
15	吸水渠A												
	吸水渠B												
16	吸水渠A												
	吸水渠B												
17	吸水渠A												
	吸水渠B												
18	吸水渠A												
	吸水渠B												
19	吸水渠A												
	吸水渠B												
20	吸水渠A												
	吸水渠B												
21	吸水渠A												
	吸水渠B												
22	吸水渠A												
	吸水渠B												
23	吸水渠A												
	吸水渠B												
24	吸水渠A	126.4			WL50- H10型	75.8	20.0	44.2	15.5	4.4	75.8	15.5	
	吸水渠B	32.0				19.2	5.6	11.2	4.5	1.1	19.2	4.5	
25	吸水渠A												
	吸水渠B												
106	吸水渠A												
	吸水渠B												
107	吸水渠A	79.2			WL40- H05型	47.5	9.2	27.7	6.3	2.8	47.5	6.4	
	吸水渠B	15.7				9.4	1.9	5.5	1.4	0.5	9.4	1.4	
A-6	吸水渠A												
	吸水渠B												
A-7	吸水渠A												
	吸水渠B												
A-8	吸水渠A												
	吸水渠B												
19 筆	計	(m) 253.3	(m) 0.0	(m)		(m3) 151.9	(m3) 36.7	(m2) 88.6	(m3) 27.7	(m3) 8.8	(m3) 151.9	(m3) 27.8	

吸水渠 土工数量集計表 (R5暗渠路線図3/8)

ほ場 番号	種 別	施工延長 (m)			埋設型	表土 剥ぎ (m3)	掘削 BH (m3)	基面 整正 (m2)	碎石 (m3)	埋戻 (m3)	表土 戻し (m3)	残 土 (m3)	備 考	
		φ 60	φ 75	φ 90										
26	吸水渠A	125.6			WL50- H20型	75.4	22.0	44.0	17.7	4.4	75.4	17.6	A-14集水渠 併設部控除	
	吸水渠B	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
27	吸水渠A	34.8			WL40- H05型	20.9	4.0	12.2	2.7	1.2	20.9	2.8		
			93.2			55.9	10.8	32.6	7.1	3.3	55.9	7.5		
	吸水渠B		30.0			18.0	3.5	10.5	2.3	1.1	18.0	2.4		
28	吸水渠A	49.8			WL50- H05型	29.9	7.5	17.4	5.7	1.7	29.9	5.8		
			88.7			53.2	13.4	31.0	10.0	3.1	53.2	10.3		
	吸水渠B	1.0				0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.6	0.1		
			28.6			17.2	4.5	10.0	3.4	1.0	17.2	3.5		
29	吸水渠A	27.7			WL50- H20型	16.6	4.8	9.7	3.9	1.0	16.6	3.9		
	吸水渠B	7.7				4.6	1.6	2.7	1.4	0.3	4.6	1.3		
30	吸水渠A	238.0			WL50- H20型	142.8	41.7	83.3	33.6	8.3	142.8	33.3		
	吸水渠B	12.7				7.6	2.7	4.4	2.3	0.4	7.6	2.2		
			12.8			7.7	2.7	4.5	2.3	0.4	7.7	2.2		
31	吸水渠A	89.7			WL50- H20型	53.8	15.7	31.4	12.6	3.1	53.8	12.6		
	吸水渠B	17.7				10.6	3.7	6.2	3.2	0.6	10.6	3.1		
32	吸水渠A	172.2			WL50- H20型	103.3	30.1	60.3	24.3	6.0	103.3	24.1		
	吸水渠B	26.2				15.7	5.5	9.2	4.7	0.9	15.7	4.6		
33	吸水渠A													
	吸水渠B													
34	吸水渠A													
	吸水渠B													
35	吸水渠A													
	吸水渠B													
109	吸水渠A	118.6			WL40- H05型	71.2	13.8	41.5	9.4	4.2	71.2	9.6		
	吸水渠B	39.5				23.7	4.9	13.8	3.4	1.4	23.7	3.5		
110	吸水渠A													
	吸水渠B													
111	吸水渠A	50.9			WL40- H10型	30.5	6.3	17.8	4.4	1.8	30.5	4.5		
	吸水渠B	18.4				11.0	2.6	6.4	1.9	0.6	11.0	1.9		
112	吸水渠A	96.3			WL40- H10型	57.8	11.8	33.7	8.3	3.4	57.8	8.5		
	吸水渠B	9.2				5.5	1.3	3.2	1.0	0.3	5.5	1.0		
113	吸水渠A													
	吸水渠B													
114	吸水渠A													
	吸水渠B													
A-9	吸水渠A													
	吸水渠B													
A-14	吸水渠A	23.8			WL50- H20型	2.5	6.0	8.3	4.6	1.5	2.5	4.5		
	吸水渠B	0.0												
	土工のみ	22.7				2.6	7.2	7.9	5.7	1.5	2.6	5.7		
A-24	吸水渠A													
	吸水渠B													
19 筆	計	(m) 1182.5	(m) 253.3	(m)		(m3) 838.6	(m3) 228.3	(m2) 502.4	(m3) 176.0	(m3) 51.5	(m3) 838.6	(m3) 176.5		

水閘廻り 工事数量 総括表

図面番号		暗渠 路線図 (1)	暗渠 路線図 (2)	暗渠 路線図 (3)	暗渠 路線図 (4)	暗渠 路線図 (5)	暗渠 路線図 (6)	暗渠 路線図 (7)	暗渠 路線図 (8)	暗渠 路線図 (9)	単位	合計	備考	
集 水 渠 管 材 料	VU	φ75	0.0	5.9	78.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m	84.4	
		φ100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m	0.0	
	VP	φ75	0.0	5.5	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m	16.3	
		φ100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m	0.0	
	DV継手 エルボ φ75	90°	0	0	2	0	0	0	0	0	0	個	2	
		45°	0	0	2	0	0	0	0	0	0	個	2	
		22°1/2			0							個	0	
水 閘	水平水閘	φ75	0	2	11	0	0	0	0	0	0	個	13	
		φ100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個	0	
	水閘 保護	溜柵 300型	0	2	11	0	0	0	0	0	0	個	13	
		碎石	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	m3	0.05	
	フラップ ゲート	φ75	0	2	11	0	0	0	0	0	0	個	13	
		φ100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個	0	
工 数 量	表土剥ぎ		0.0	0.5	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m3	4.4	
	掘削 BH		0.0	1.8	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m3	13.2	
	基面整正		0.0	4.5	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m2	29.2	
	埋戻		0.0	1.7	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m3	12.7	
	表土戻し		0.0	0.5	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m3	4.4	
	残土		0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m3	0.3	
	舗装切断		0.0	3.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m	9.0	
	舗装破碎		0.0	2.1	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m2	6.3	
	表層		0.0	2.1	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m2	6.3	
	上層路盤		0.0	2.1	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m2	6.3	
	下層路盤		0.0	2.1	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m2	6.3	
	As殻処分		0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m3	0.3	
	碎石処分		0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	m3	1.2	
削孔		0	2	11	0	0	0	0	0	0	孔	13		

水閘廻り 管材数量 集計表

ほ場 番号	集水渠 管材 (m)				DV継手 φ75		土工算出 延長 (m)	水平水閘 (個)		水閘保護		フラップゲート (個)		備 考
	VU		VP		エルボ 90°	エルボ 45°		φ75	φ100	溜柵300型 (個)	砕石 (m3)	φ75	φ100	
	φ75	φ100	φ75	φ100										
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24	2.3		5.5				7.8	1		1	0.004	1		
25														
106														
107	3.6						3.6	1		1	0.004	1		
A-6														
A-7														
A-8														
計	(m) 5.9	(m) 0.0	(m) 5.5	(m) 0.0	(個) 0	(個) 0.0	(m) 11.4	(個) 2	(個) 0.0	(個) 2	(m3) 0.008	(個) 2	(個) 0	

水閘廻り 管材数量 集計表

ほ場 番号	集水渠 管材 (m)				DV継手 φ75			土工算出 延 長 (m)	水平水閘 (個)		水閘保護		フラップゲート (個)	
	VU		VP		エルボ 22°1/2	エルボ 90°	エルボ 45°		φ75	φ100	溜樹300型 (個)	砕石 (m3)	φ75	φ100
	φ75	φ100	φ75	φ100										
26	4.1							4.1	1		1	0.004	1	
27	6.7		5.3				1	12.0	1		1	0.004	1	
28	3.8							3.8	1		1	0.004	1	
29	3.8							3.8	1		1	0.004	1	
30	11.1						1	11.1	1		1	0.004	1	
31	4.0							4.0	1		1	0.004	1	
32	3.6							3.6	1		1	0.004	1	
33														
34														
35														
109	2.0		5.5					7.5	1		1	0.004	1	
110														
111	3.1							3.1	1		1	0.004	1	
112	3.2							3.2	1		1	0.004	1	
113														
114														
A-9														
A-14	33.1						2.0	33.1	1		1	0.004	1	
A-24														
計	(m) 78.5	(m) 0.0	(m) 10.8	(m) 0.0	(個) 0	(個) 2	(個) 2	(m) 89.3	(個) 11	(個) 0.0	(個) 11	(m3) 0.044	(個) 11	(個) 0

水開廻り 土工数量集計表

ほ場 番号	埋設型	土工算出延長 (m)		施工場所区分 (m)		表土 剥ぎ (m3)	掘削 BH (m3)	基面 整正 (m2)	埋戻 (m3)	表土 戻し (m3)	残土 (m3)	舗装 切断 (m)	舗装 破碎 (m2)	表層 (m2)	上層 路盤 (m2)	下層 路盤 (m2)	As殻 処分 (m3)	砕石 処分 (m3)	削孔 φ150 (孔)	備考	
		φ75	φ90	場所	延長																
12	WL50-H20型																				
13	WL50-H20型																				
14	WL50-H20型																				
15	WL50-H20型																				
16	WL50-H20型																				
17	WL50-H10型																				
18	WL50-H10型																				
19	WL50-H10型																				
20	WL50-H10型																				
21	WL50-H10型																				
22	WL50-H20型																				
23	WL50-H10型																				
24	WL50-H10型	7.8		ほ場下 道路下	4.8 3.0	0.3 —	0.8 0.6	1.7 1.5	0.7 0.6	0.3 —	0.0 0.0	— 3.0	— 2.1	— 2.1	— 2.1	— 2.1	— 0.1	— 0.4		1.0	道路舗装部復旧延長=3.0m
25	WL50-H10型																				
106	WL50-H05型																				
107	WL40-H05型	3.6		ほ場下 道路下	3.6 0.0	0.2	0.4	1.3	0.4	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—		1.0	
A-6	WL50-H20型																				
A-7	WL50-H20型																				
A-8	WL50-H20型																				
19筆	計	(m) 11.4	(m) 0.0		(m) 11.4	(m3) 0.5	(m3) 1.8	(m2) 4.5	(m3) 1.7	(m3) 0.5	(m3) 0.0	(m) 3.0	(m2) 2.1	(m2) 2.1	(m2) 2.1	(m2) 2.1	(m3) 0.1	(m3) 0.4	(孔) 2.0		

水閘廻り 土工数量集計表

ほ場 番号	埋設型	土工算出延長 (m)		施工場所区分 (m)		表土 剥ぎ (m3)	掘削 BH (m3)	基面 整正 (m2)	埋戻 (m3)	表土 戻し (m3)	残土 (m3)	舗装 切断 (m)	舗装 破碎 (m2)	表層 (m2)	上層 路盤 (m2)	下層 路盤 (m2)	As殻 処分 (m3)	砕石 処分 (m3)	削孔 φ150 (孔)	備考	
		φ75	φ90	場所	延長																
26	WL50- H20型			ほ場下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	A-14集水渠併設部控除
				道路下	0.0																
27	WL40- H05型	12.0		ほ場下	9.0	0.5	0.9	3.2	0.9	0.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	道路舗装部復旧延長=3.0m
				道路下	3.0	—	0.3	1.5	0.3	—	0.0	3.0	2.1	2.1	2.1	2.1	0.1	0.4			
28	WL50- H05型	3.8		ほ場下	3.8	0.2	0.5	1.3	0.5	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	
				道路下	0.0																
29	WL50- H20型	3.8		ほ場下	3.8	0.2	0.7	1.3	0.7	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	
				道路下	0.0																
30	WL50- H20型	11.1		ほ場下	11.1	0.6	2.1	3.9	2.1	0.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	
				道路下	0.0																
31	WL50- H20型	4.0		ほ場下	4.0	0.2	0.8	1.4	0.7	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	
				道路下	0.0																
32	WL50- H20型	3.6		ほ場下	3.6	0.2	0.7	1.3	0.7	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	
				道路下	0.0																
109	WL40- H05型	7.5		ほ場下	4.5	0.2	0.5	1.6	0.4	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	道路舗装部復旧延長=3.0m
				道路下	3.0	—	0.3	1.5	0.3	—	0.0	3.0	2.1	2.1	2.1	2.1	0.1	0.4			
111	WL40- H10型	3.1		ほ場下	3.1	0.2	0.3	1.1	0.3	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	
				道路下	0.0																
112	WL40- H10型	3.2		ほ場下	3.2	0.2	0.3	1.1	0.3	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	
				道路下	0.0																
113	WL40- H10型			ほ場下																	
				道路下																	
114	WL40- H05型																				
A-9	WL50- H05型			ほ場下																	
				道路下																	
A-14	WL50- H20型	33.1		ほ場下	6.3	0.7	1.8	2.2	1.7	0.7	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	全33.1mの内、26番ほ場の吸水渠B(22.7m)との併設部を土工算出延長から控除、26番ほ場の集水渠(4.1m)との併設部を考慮。
					4.1	0.7	2.2	3.3	2.1	0.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—			
				道路下	0.0																
19 筆	計	(m) 85.2	(m) 0.0		(m) 62.5	(m3) 3.9	(m3) 11.4	(m2) 24.7	(m3) 11.0	(m3) 3.9	(m3) 0.3	(m) 6.0	(m2) 4.2	(m2) 4.2	(m2) 4.2	(m2) 4.2	(m3) 0.2	(m3) 0.8	(孔) 11.0		

耕起数量

	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24	1,280	
	25		
	106		
	107	590	
	A-6		
	A-7		
	A-8		
	(小計)	1,870	
	26	1,050	
	27	1,470	
	28	1,910	
	29	250	
	30	2,480	
	31	980	
	32	1,800	
	33		
	34		
	35		
	109	1,430	
	110		
	111	490	
	112	810	
	113		
	114		
	A-9		
	A-14	170	
	A-24		
	(小計)	12,840	
(合計)	(m ²)	14,710	
	(ha)	1.47	

整地工長短辺調書

整地工数量集計				
ほ場番号	①面積(m ²)	②短辺(m)	①×② 積	備考
24	1,280	32	40,960	
107	590	15	8,850	
26	1,050	10	10,500	
27	1,470	30	44,100	
28	1,910	28	53,480	
29	250	8	2,000	
30	2,480	25	62,000	
31	980	20	19,600	
32	1,800	26	46,800	
109	1,430	25	35,750	
A-14	170	5	850	
111	490	20	9,800	
112	810	9	7,290	
【13 筆】	14,710	253	341,980	

$$\begin{array}{rcl} \text{短辺} = & 341,980 & \div & 14,710 \\ & & = & 23 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & (\text{平均面積}) & \div & \text{短辺} \\ \text{長辺} = & 1,132 & \div & 23 \\ & & = & 49 \end{array}$$

耕区の短辺長 23 m
 耕区の長辺長 49 m

見積単価一覧表

工事名	R7徳耕 かん排 田野 暗渠排水4工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト塊	m3	1,800	運搬距離: 12.0km以下
暗渠排水用陶管 直管	φ 60、60cm/本	本	356	
暗渠排水用陶管 直管	φ 75、60cm/本	本	378	
暗渠排水用陶管 L字管	φ 60	本	712	
暗渠排水用陶管 T字管	φ 60	本	1,080	
暗渠排水用陶管 T字管	φ 75	本	1,130	
暗渠排水用陶管 Y字管	φ 60	本	1,080	
暗渠排水用陶管 45L字管	φ 60	本	712	
暗渠排水用陶管 両ソケット管	φ 60 × φ 75	本	712	
暗渠排水用陶管 両ソケット管	φ 75 × φ 90	本	756	
暗渠排水用陶管 止め蓋(キャップ)	φ 60	枚	172	
暗渠排水用陶管 止め蓋(キャップ)	φ 75	枚	189	
水閘 水平水閘	φ 75	個	16,100	
水閘 フラップ弁	φ 75	個	5,220	