R 7 徳耕 かん排 田野 暗渠排水 4 工事【工事数量表】

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 暗渠排水溝	吸水渠			
(1) 土工				
表土剥ぎ取り	t=15cm	m ²	990.000	
暗渠排水工	BH掘削～埋戻 (φ60, 陶管)	m	1,400.000	
暗渠排水工	BH掘削～埋戻 (φ75, 陶管)	m	250.000	
表土戻し		m ²	990.000	
積込	機械小運搬	m ³	200.000	
残土運搬	機械小運搬	m ³	200.000	
積込	Dt運搬	m ³	200.000	
残土運搬	Dt運搬	m ³	200.000	
残土整地	(現場内流用)	m ³	200.000	
(2) 暗渠排水布設	吸水渠			
単粒度碎石	20～13mm	m ³	200.000	
暗渠排水工 (小運搬 (被覆材))	50m以下	m ³	200.000	
暗渠排水工 (小運搬 (陶管))	50m以下	ton	8.900	
直管	L=600, φ60, 陶管	本	2,372.000	
T字管	φ60, 陶管	本	9.000	
90° L字管	φ60, 陶管	本	12.000	
45° L字管	φ60, 陶管	本	5.000	
Y字管	φ60, 陶管	本	3.000	
片落管	φ60, 陶管	本	26.000	
止め蓋	φ60, 陶管	枚	38.000	
直管	φ75, 陶管	本	419.000	
T字管	φ75, 陶管	本	17.000	
ソケット	φ75, 陶管	本	13.000	
止め蓋	φ75, 陶管	枚	4.000	

R 7 徳耕 かん排 田野 暗渠排水 4 工事【工事数量表】

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
水閘	φ75	個	13.000	
溜柵	300型	個	13.000	
フラップ弁	φ75	個	13.000	
2. 暗渠排水溝	集水渠 導水渠			
(1) 土工				
表土剥ぎ取り	t=15cm	m ²	10.000	
暗渠排水工	BH掘削～埋戻 (φ75, VU管 + VP管)	m	100.000	
表土戻し		m ²	10.000	
舗装切断		m	9.000	
舗装破碎		m ²	6.000	
アスファルト殻処分		m ³	1.000	
アスファルト舗装		m ²	6.000	
削孔		孔	13.000	
(2) 暗渠排水布設	集水渠・導水渠			
暗渠排水管布設	VU φ75	m	84.000	
暗渠排水管	材料 VU管 φ75	m	84.000	
現場内小運搬	φ75, VU管	m	84.000	
暗渠排水管布設	VP φ75	m	16.000	
暗渠排水管	材料 VP管 φ75	m	16.000	
現場内小運搬	φ75, VP管	m	16.000	
継手	90° エルボ	個	2.000	
継手	45° エルボ	個	2.000	
3. 耕起				
(1) 耕起				
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	1.470	
耕起碎土		ha	1.470	