工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		60			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120			
積込(ルｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		120			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
残土等処分		m3		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
地盤改良工		式		1			
ジオセルマットレス工		式		1			
グラントセル		m2		105			
吸出防止材		m2		133			
碎石	RC-40	m2		96			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		70			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		50			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
重力式擁壁 W/C≤60%	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m ³		63		
道路付属施設工		式		1		
防護柵工		式		1		
基礎補強筋		t		0.1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		66		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
土質等試験費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			