

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名 R7警交 佐藤食品前交差点の北側ほか道路標示塗替その他工事 設計用紙(1)

工事箇所 吉野川市鴨島町牛島215番地1先ほか

設計金額 9,605,200 円

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
補助事業					
県単独事業		1	式	9,605,200	
その他					
合計				9,605,200	

内訳書

名称	摘要	金額	備考
1 直接工事費	1式	3,472,712	
2 共通仮設費	1式	910,000	(1)× 26.21%
3 現場管理費	1式	2,740,000	(1+2)× 62.54%
4 一般管理費	1式	1,609,288	(1+2+3)× 22.6%
工事価格		8,732,000	
消費税相当額		873,200	10%
合計		9,605,200	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	横断歩道						
	実 線						
	横断歩道	45cm	314	m	904	283,856	
	横断歩道(夜間工事)	45cm	902	m	1,104	995,808	
	停止線	45cm	58	m	822	47,676	
	停止線(夜間工事)	45cm	149	m	985	146,765	
	小 計		1,423	m		1,474,105	
	図 示						
	横断歩道予告(縮小サイズ)		29	個	6,940	201,260	
	小 計		29	個		201,260	
	計					1,675,365	
2	一時停止						
	実 線						
	一時停止線	45cm	42	m	822	34,524	
	小 計		42	m		34,524	
	図 示						
	止まれ文字(縮小サイズ)		1	個	8,323	8,323	
	小 計		1	個		8,323	
	計					42,847	
3	図示標示						
	右矢(夜間工事)	進行方向別	3	個	7,092	21,276	
	直左矢(夜間工事)	進行方向別	3	個	9,744	29,232	
	最高速度	50	5	個	16,725	83,625	
	最高速度	40	3	個	17,661	52,983	
	計		14	個		187,116	
4	実線標示						
	はみ禁	15cm	1922	m	436	837,992	
	進路変更禁止(夜間工事)	15cm	153	m	526	80,478	
	計		2075	m		918,470	
5	抹 消	幅15cm換算	188	m	568	106,784	
	計		188	m		106,784	
6	労 務 費						
	路側標識板取外	産廃処理共	8	枚	2,730	21,840	
	計		8	枚		21,840	
7	その他						台帳記載本数
	管理台帳作成		35	枚	374	13,090	(横 36本 一停 12本)
	計		35	枚		13,090	(横・一停 34本)
8	交通誘導費						
			—	式			15850 円×14 人 昼間
			—	式			23775 円×12 人 夜間
	交通誘導警備員		14	人	15,850	221,900	
	交通誘導警備員(夜間工事)		12	人	23,775	285,300	26
	計		26	人		507,200	
	直接工事費		—	式		3,472,712	