

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 国道 4 3 8 号 つ・一字桑平 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断 昼間		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		26		
舗装版破碎 昼間		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1, 500		
殻運搬 昼間		殻種別:舗装版破碎	m3		75		
殻処分 昼間		殻種別:アスファルト殻	m3		75		
建設汚泥処分 昼間			m3		0. 03		
不陸整正 昼間			m3		1, 500		
表層 夜間		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン（13）, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	m2		1, 500		
区画線工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 3 8号 つ・一字桑平 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線 昼間	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		690		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 昼間	B	人日		28		
交通誘導警備員 夜間	B	人日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 3 8号 つ・一字桑平 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		