

工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路情報表示設備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
機器単体費		式		1			
機器単体費		式		1			
対向車検知表示板	LED文字式2可変点滅表示 路側式・縦型, 固定金具含む	基		2			
車両センサー	センサー制御盤, 車輛検知センサー, 中継盤, 固定金具含む	組		1			
道路付属物設置工		式		1			
道路交通支援装置設置		式		1			
対向車検知装置撤去		組		1			
対向車検知表示板設置		基		2			
車両センサー設置		組		1			
接地設置		極		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路情報表示設備工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
高所作業車	作業床高さ9.7m プラム型 標準デッキタイプ	日		1		
配線設置工		式		1		
配線工 既設電源線撤去	CV250-3C	m		105		
配線工 アース線	IV5.5mm2	m		80		
配線工 信号線	KV 8P 0.2mm2	m		80		
配線工	600V CV 5.5mm2-2C	m		20		
配線工	FCPEV 0.9mm-5P	m		114		
配管設置工		式		1		
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	FEP30 コネクタ含む	m		108		
金属製可とう電線管	ビニル被覆 30mm	m		6		
ボックスコネクタ	30mm	個		8		

工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路情報表示設備工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
ボックス	200×200×100 ステンレス 防水 端子付き ポール取付金具・ポールバンド・取付穴パッキン含む	個		8			
引込盤設置工		式		1			
屋外引込盤設置	307×165×330 ポールバンド・漏電遮断機含む	面		2			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
機器間接費		式		1			
機器管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路情報表示設備工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		