

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 道路改良工事（着手日選択型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良 （夜間施工）		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂, 施工方法：片切掘削	m3		340			
路体盛土工		式		1			
路体（築堤）盛土	施工幅員：2.5m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3		330			
残土等処分		m3		330			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 道路改良工事（着手日選択型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		10			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		65			
側溝工		式		1			
路側排水管		m		101			
路側排水管（柵部）		基		7			
L型側溝		m		25			
管渠工		式		1			
ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種	m		39			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:呼び径400×長2000mm	m		18			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 道路改良工事（着手日選択型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
集水桝・マンホール工			式		1		
現場打ち集水枡			箇所		1		
現場打ち街渠枡			箇所		4		
道路付属施設工			式		1		
道路付属施設工			式		1		
歩車道境界ブロック			m		3		
舗装止壁			m		28		
道路鋳			個		21		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 道路改良工事（着手日選択型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		55			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		640			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		577			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		20			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		55			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		20			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		55			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A:夜間	人日		80			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線 北・鯛浜 道路改良工事（着手日選択型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		B:夜間	人日		160		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		