

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南勝浦線 阿南・下大野 道路照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
道路照明設備工		式		1			
道路照明設備設置工		式		1			
道路照明灯設置	型式(文字入力):鋼製テーパーポール,メッキ, ハース式,LS8.3B-S,規格(文字入力): 一灯用7-4型,単独,高さ:8m	基		2			
照明器具設置	型式(文字入力):LED道路照明器具( 建電協型),規格(文字入力):KCE070- 2C(交差点用)	台		2			
照明灯基礎設置工		式		1			
照明灯基礎設置	形状(文字入力):コンクリート基礎(スパイラル 鋼管),寸法(文字入力):φ600	個所		2			
照明用引込柱基礎設置	形状(文字入力):コンクリート基礎(スパイラル 鋼管),寸法(文字入力):φ500	個所		1			
作業土工(電気)	名称(文字入力):残土処理	式		1			
引込柱設置工		式		1			
引込柱設置	規格(文字入力):引込柱,高さ:6.5m	本		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南勝浦線 阿南・下大野 道路照明灯工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
配管・配線工		式		1			
地中配管	管種(文字入力):FEP30, 径:30mm	m		68			
地中配管	管種(文字入力):HIVE, 径:16mm	m		2			
地中配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3.5m m2×2C	m		68			
地中配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:3.5mm2	m		6			
埋設標識シート敷設	型式(文字入力):W=150, 規格(文字入 力):2倍	m		62			
配管配線附属品	名称(文字入力):ターミナルキャップ, 規格( 文字入力):G28	式		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		30			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南勝浦線 阿南・下大野 道路照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			