

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 道路情報表示設備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持						
機器単体費		式		1.000		
機器単体費		式		1.000		
機器単体費		式		1.000		
対向車検知表示板	LED文字式2可変点滅表示 路側式・縦型, 固定金具含む	基		2.000		
車両センサー	センサー制御盤, 車輛検知センサー, 中継 盤, 固定金具含む	組		1.000		
道路付属物設置工		式		1.000		
道路交通支援装置設置		式		1.000		
対向車検知装置撤去		組		1.000		
対向車検知表示板設置		基		2.000		
車両センサー設置		組		1.000		
接地設置		極		2.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
高所作業車	作業床高さ9.7m フォーム型 標準タイプ	日		1.000		
配線設置工		式		1.000		
配線工 既設電源線撤去	CV250-3C	m		260.000		
配線工 アース線	IV5.5mm2	m		80.000		
配線工 信号線	KV 8P 0.2mm2	m		80.000		
配線工	600V CV 5.5mm2-2C	m		20.000		
配線工	FCPEV 0.9mm-5P	m		283.000		
配管設置工		式		1.000		
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	FEP30 コネクタ含む	m		268.000		
金属製可とう電線管	ビニル被覆 30mm	m		6.000		
ボックスコネクタ	30mm	個		8.000		
プルボックス	200×200×100 ステンレス 防水 端子付き ポール取付金具・ポールバンド・取付穴バネ含む	個		8.000		
引込盤設置工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外引込盤設置	307×165×330 ホールバネ付・漏電遮断機含む	面		2.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 B		人日		4.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
機器間接費		式		1.000		
機器管理費		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		