

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南小松島線 阿南・楠根他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線 外側線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		980			
熔融式区画線 中心線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		140			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南小松島線 阿南・楠根他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 阿南小松島線 阿南・楠根他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線 外側線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		180			
熔融式区画線 ゼブラ	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:ゼブラ 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		64			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		3			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 阿南小松島線 阿南・楠根他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		