

工事数量総括表(本01)

工事名		R 7 那 土 国 道 1 9 5 号 那 賀 ・ 和 食 郷 歩 道 工 事			事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕			式		1			
道路土工			式		1			
路体盛土工			式		1			
路体 (築堤) 盛土		施工幅員:2.5m未満	m3		3			
法面整形工			式		1			
法面整形 (盛土部)		法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2		50			
残土処理工			式		1			
土砂等運搬		土質:土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
舗装工			式		1			
舗装打換え工			式		1			
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		2			

工事数量総括表(本01)

工事名		R 7 那 土 国 道 1 9 5 号 那 賀 ・ 和 食 郷 歩 道 工 事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)			
舗装版切断	舗装版種別:コクリート舗装版, コクリート舗装版厚: 15cm以下	m		5			
処分費	汚泥	m3		0. 03			
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2		4			
下層路盤	路盤材種類:グラツヤラン C-30, 仕上り厚: 100mm	m2		12			
表層	材料種類:再生密粒度アスコ (13), 舗装厚: 30mm, 平均幅員: 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		12			
排水構造物工		式		1			
管渠工		式		1			
暗渠排水管	作業区分:据付, 管種別:直管, 管径:200～400mm	m		1			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
カーブパイク	カーブパイク 規格: Gp-Bp-2B 塗装品, 施工規模: 20m未満, 曲線部補正: 無し	m		5			

工事数量総括表(本01)

工事名 R 7 那 土 国道 1 9 5 号 那 賀 ・ 和 食 郷 歩 道 工 事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		13			
基面整正		m2		8			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高戸)	m3		8			
場所打擁壁工		式		1			
張コンクリート		m3		5			
法面工		式		1			
防草シート工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那 土 国道 1 9 5 号 那 賀 ・ 和 食 郷 歩 道 工 事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防草シート		法面部、露出、現場条件Ⅱ	m2		49		
構造物撤去工			式		1		
防護柵撤去工			式		1		
防護柵撤去(ガードハッチ)			m		4		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物	m3		2		
排水構造物撤去工			式		1		
U型側溝撤去		作業区分:再利用撤去	m		3		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		0.1		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		0.1		

工事数量総括表(本01)

工事名		R 7 那 土 国 道 1 9 5 号 那 賀 ・ 和 食 郷 歩 道 工 事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
組立歩道工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質：土砂	m3		30		
埋戻し		土質区分：土砂，土質：土砂	m3		20		
基面整正			m2		30		
組立歩道			式		1		
受台基礎			m		26		
端部基礎			箇所		1		
端部基礎			箇所		10		
組立歩道		W=1.5m、支柱式3m間隔	m		26		
仮設工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那 土 国道 1 9 5 号 那 賀 ・ 和 食 郷 歩 道 工 事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		20			
交通誘導警備員	B	人日		80			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

