

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 後山急傾斜 美波・西由岐 急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
構造物取壊工		式		1			
落石防護柵撤去工		式		1			
支柱切断		箇所		42			
鋼矢板切断		箇所		315			
スクラップ処理	ヘビーH2	t		12.7			
擁壁工	1号嵩上擁壁	式		1			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類: 小型擁壁, 擁壁の平均高さ: 0.85m, コンクリート規格: 18-8-40 (高炉), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増	m3		68			
生コンクリート小型割増		m3		68			
鉄筋	鉄筋材料規格・径: SD345 D16～25	t		0.2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 後山急傾斜 美波・西由岐 急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		140			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		7			
水抜パイプ	管径・管種類:VP,フィルター:無し	m		26			
足場設置・撤去		m		80			
チップング		m2		80			
削孔		孔		157			
コンクリート殻処理	無筋	m3		0.8			
場所打擁壁工	2号嵩上擁壁	式		1			
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.85m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増	m3		25			
生コンクリート小型割増		m3		25			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		0.1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 後山急傾斜 美波・西由岐 急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		62			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3			
水抜パイプ	管径・管種類:VP,フィルター:無し	m		10			
足場設置・撤去		m		36			
チップング		m2		29			
削孔		孔		72			
コンクリート殻処理	無筋	m3		0.3			
既設擁壁取壊し復旧工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.85m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増	m3		0.3			
生コンクリート小型割増		m3		0.3			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		0.5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 後山急傾斜 美波・西由岐 急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート取壊・処理	無筋	m ³		0.3			
落石防護工		式		1			
ロープ・金網	柵高:1.5m, 規格・仕様:メッキ, 厚メッキ:無し	m		107			
支柱	支柱形式:H150*150, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本		12			
支柱	支柱形式:H200*100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本		26			
支柱	支柱形式:H175*175, 施工区分:中間支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本		4			
支柱	支柱形式:H200*200, 施工区分:中間支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本		4			
支柱	支柱形式:H250*250, 施工区分:中間支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本		1			
支柱	支柱形式:H150*150 特殊, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 後山急傾斜 美波・西由岐 急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
モ/レール運搬費		式		1			
クレーン運搬費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 後山急傾斜 美波・西由岐 急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			