令和7年度

農業用河川工作物応急対策事業

R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

工 事 数 量 表
【当初】

徳島県

南部総合県民局農林水産部〈美波〉

R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工	堰本体			
コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	21	
殻運搬		m ³	21	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	21	
(2) 根固めブロック撤去				
根固めブロック撤去	3ton（現場→仮置き場）	個	27.000	
根固めブロック撤去	3ton半割（現場→仮置き場）	個	5.000	
2. 根固め工				
(1) 作業土工				
床掘り		m ³	16	
残土処理		m ³	16.000	
(2) 根固めブロック工				
根固めブロック据付	3ton（仮置き場→現場）	個	27.000	
根固めブロック据付	3ton半割（仮置き場→現場）	個	5.000	
吸出防止材設置工		m ²	70.000	
3. エプロン補修工（第4ブロック）				
(1) エプロン補修工（第4ブロック）				
コンクリート	高強度耐摩耗	m ³	27.000	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	35.000	
型枠	鉄筋	m ²	9.000	
型枠	無筋	m ²	3.000	
鉄筋		ton	1.150	
袋詰め玉石		袋	21.000	

R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
削孔		孔	22.000	
カプセル樹脂アンカー		本	22.000	
目地材		m ²	5.000	
4. 魚道補修工				
(1)魚道補修工				
魚道補修工		式	1.000	
(2)構造物取壊し工(魚道)				
コンクリート取壊し		m ³	8.000	
コンクリートはつり		m ²	88.000	
殻運搬・処分	魚道	m ³	11.000	
5. 仮設工				
(1)仮設道路工	設置			
路体(築堤)盛土・埋戻		m ³	510	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	520	
仮設道路工	撤去	m ³	510.000	
(2)仮設土留・仮締切工				
大型土のう		袋	289.000	
大型土のう	残土処理	m ³	289.000	
大型土のう袋 運搬・処分		ton	0.700	
(3)排水処理工				
水替工		式	1.000	
瀬替え工		m ³	796.000	
(4)汚濁防止工				
汚濁防止膜設置・撤去		m	90.000	

R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修3工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
汚濁防止膜賃料		式	1.000	
6. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	90.00	