R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1) 土工				
床堀		m ³	210.000	
盛土・埋戻	構造物周辺	m ³	130.000	
盛土・埋戻	B < 1.0m	m ³	60.000	
(2) 残土処理工				
残土処分		m ³	2.000	
(3) 農地復旧				
農地復旧		m ²	1,553.000	
農地復旧	市道隣接	m ²	120.000	
石礫除去		ha	0.200	
石礫除去	市道隣接	ha	0.010	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊				
コンクリート取壊		m ³	18.000	
コンクリート殻処分		m ³	18.000	
3. 開渠工				
(1) 大型フリューム工				
大型フリューム敷設	800×1500	m	104.000	
大型フリューム (浮力対応型)	H800×B1500 L=2000	本	30.000	
大型フリューム (浮力対応型)	H800×B1500 L=1500 短品 凹カット	本	4.000	
大型フリューム (浮力対応型)	H800×B1500 L=1500 短品 凸カット	本	4.000	
大型フリューム (浮力対応型)	H800×B1500 L=1669(1653/1703) 斜切 凸カット	本	1.000	
大型フリューム (浮力対応型)	H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凹カット	本	2.000	

R 7 阿耕 長寿命化 苧屋芳崎 用水路 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
大型フリューム (浮力対応型)	H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凸カット	本	2.000	
大型フリューム (浮力対応型)	H800×B1500 L=1677(1651/1703) 斜切 凹カット	本	1.000	
大型フリューム (浮力対応型)	H800×B1500 L=1168(1119/1217) 斜切 凸カット	本	1.000	
大型フリューム (浮力対応型)	H800×B1500 L=1197(1177/1217) 斜切 凹カット	本	2.000	
大型フリューム (浮力対応型)	H800×B1500 L=1197(1177/1217) 斜切 凸カット	本	2.000	
大型フリューム (浮力対応型)	H800×B1500 L=1184(1151/1217) 斜切 凹カット	本	1.000	
大型フリューム (浮力対応型)	H800×B1500 L=1826(1767/1885) 斜切 凸カット	本	1.000	
大型フリューム (浮力対応型)	H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凹カット	本	1.000	
大型フリューム (浮力対応型)	H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凸カット	本	1.000	
大型フリューム (浮力対応型)	H800×B1500 L=1827(1769/1885) 斜切 凹カット	本	1.000	
大型フリューム (浮力対応型)	H800×B1500 L=1210(1248/1172) 斜切 凸カット	本	1.000	
大型フリューム (浮力対応型)	H800×B1500 L=1208(1244/1172) 斜切 凹カット	本	2.000	
大型フリューム (浮力対応型)	H800×B1500 L=1208(1244/1172) 斜切 凸カット	本	2.000	
大型フリューム (浮力対応型)	H800×B1500 L=1227(1282/1172) 斜切 凹カット	本	1.000	
敷モルタル		m ³	3.300	
基礎砕石		m ²	181.000	
基面整正		m ²	181.000	
(2)底盤コンクリート				
コンクリート		m ³	0.300	
チップング		m ²	0.500	
削孔		箇所	8.000	
アンカー		本	8.000	

R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
差筋		ton	0.002	
基礎砕石		m ²	1.800	
4. 水路復旧工				
(1) 水路補修工				
高圧洗浄		m ²	24.000	
表面被覆工		m ²	21.000	
表面被覆工		m ²	21.000	
不陸調整		m ²	21.000	
(2) 渡版				
プレキャスト床版		枚	2.000	
緩衝材		m ²	0.500	
モルタル		m ³	0.100	
差筋		kg	0.001	
目地材		m ²	1.000	
(3) 渡版 (橋台部)				
コンクリート		m ³	0.300	
型枠		m ²	2.200	
型枠 (埋設)		m ²	0.800	
基礎砕石		m ²	1.600	
(4) 塩ビ管復旧				
塩ビ管敷設	VP φ200	m	2.000	
塩ビ管 継手		個	2.000	
(5) 水路補修工	市道隣接箇所			
高圧洗浄		m ²	171.000	

R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
表面被覆工		m ²	170.000	
表面被覆工		m ²	170.000	
不陸調整		m ²	170.000	
目地補修工		m	15.200	
ひび割れ補修工		m	1.600	
底盤埋戻		m ³	0.100	
5. 仮設工				
(1) 仮設工				
土木安定シート		m ²	1,553.000	
飛散防止シート		m ²	354.000	
敷鉄板		m ²	987.000	
(2) 仮設工	市道隣接部			
土木安定シート		m ²	120.000	
敷鉄板		m ²	100.000	
土のう工		m ³	1.000	
6. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
仮設材輸送		ton	147.00	
仮設材輸送 (市道隣接部)		ton	15.00	
一括計上価格				
1. 土壌分析試験費				
(1) 土壌分析試験費				

R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事 工事数量總括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
土壤分析試験費		式	1.000	