

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 馬路谷川 美波・北河内 河川工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		30			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			
場所打擁壁工		式		1			
根継工		式		1			
間詰コンクリート		m3		14			
根固め工		式		1			
間詰工		式		1			
間詰石		m3		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 馬路谷川 美波・北河内 河川工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
袋詰玉石	袋材規格:2t用(長期性能型), 中詰材 規格:購入材	袋		17		
仮設工		式		1		
水替工		式		1		
ポンプ設置・撤去		箇所		2		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程 :10m, 排水方法:作業時排水	日		40		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管設置・撤去		m		24		
暗渠排水管損料	φ500 2回転用	m		24		
締切土のう	1t土のう 2回転用	袋		5		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		40		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 馬路谷川 美波・北河内 河川工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 築堤・護岸	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			