

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大井南島線 阿南・楠根 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
道路土工			式		1		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		
残土等処分			m3		30		
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		5		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:良質土	m3		4		
場所打擁壁工(構造物単位)			式		1		
小型擁壁		擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大井南島線 阿南・楠根 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		90		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:良質土	m3		50		
側溝工			式		1		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 1号ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型		U型側溝規格:PU3-B300-H300	m		44		
自由勾配側溝		側溝規格:B300-H700	m		4.5		
自由勾配側溝		側溝規格:B300-H600	m		14		
自由勾配側溝		側溝規格:B300-H500	m		12		
自由勾配側溝		側溝規格:B300-H400	m		14		
側溝蓋 PC4-B300		蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		161		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大井南島線 阿南・楠根 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
側溝蓋 鋼製蓋	T25 995*430*95 高上 すべり止め 細目 ゴム付き	枚		8			
間詰工		式		1			
場所打水路工		式		1			
現場打水路 3号U型水路	内幅(複単不使用の場合):300,内高(複単不使用の場合):576,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		24			
側溝蓋 C2-B300		枚		45			
鋼製蓋	T-25 995*430*110(44+66) かさ上げ すべり止め 細目 ゴム付き	枚		3			
埋戻コンクリート		m3		2			
現場打水路工 復旧U型側溝		式		1			
管渠工		式		1			
ヒューム管(B形管) 2号復旧管渠	管規格:外圧管1種	m		2.8			
コンクリート巻き立て工 2号		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大井南島線 阿南・楠根 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
鉄筋コンクリート台付管 1号横断管渠	管規格:D600	m		10			
基礎コンクリート等		式		1			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝 1号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
鋼製溝蓋	T-25 995*600*50 ボルト固定 ゴム付き すべり止め 細目	枚		1			
構造物撤去復旧		式		1			
現場打ち集水桝 3号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
鋼製ますぶた	T-25 711*715*50 ボルト固定 すべり 止め 細目	枚		1			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m		87			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大井南島線 阿南・楠根 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		120			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		120			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		6			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		6			
汚泥処理		m3		0.14			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール		m		77			
附帯工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大井南島線 阿南・楠根 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
宅地内舗装工			式		1		
コンクリート舗装			式		1		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 B			人日		50		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
技術管理費			式		1		
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大井南島線 阿南・楠根 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			