

工事数量総括表(本01)

工事名		R 7 那 土 西納大久保線 那賀・請ノ谷岡田 道路改良工事			事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良			式		1			
道路土工			式		1			
掘削工			式		1			
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		180			
掘削		土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		40			
残土処理工			式		1			
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		150			
土砂等運搬		土質:軟岩	m3		60			
残土等処分			m3		210			
擁壁工			式		1			
作業土工			式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名 R 7 那 土 西納大久保線 那賀・請ノ谷岡田 道路改良工事		事業区分 工事区分			道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		10		
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	土質:土砂	m3		20		
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3		10		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
もたれ式擁壁 上部	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉),パ ーライコンクリートを含む	m3		49		
もたれ式擁壁 下部	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉),パ ーライコンクリートを含む	m3		75		
練石積み		m2		54		
場所打擁壁工 隔壁		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		4		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		0.01		

工事数量総括表(本01)

工事名		R 7 那 土 西納大久保線 那賀・請ノ谷岡田 道路改良工事			事業区分		道路新設・改築	
事業区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
排水構造物工			式		1			
作業土工			式		1			
床掘り(掘削)		土質:軟岩	m3		1			
床掘り		土質:土砂	m3		10			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満		土質:土砂	m3		4			
基面整正			m2		8			
側溝工			式		1			
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝		U型側溝規格:3種300A,岩着	m		14			
ﾓﾙﾀﾙ充填			m3		0.5			
側溝蓋		蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		28			
集水桝・マンホール工			式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名		R 7 那 土 西納大久保線 那賀・請ノ谷岡田 道路改良工事			事業区分		道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
1号集水柵			基		1			
蓋		蓋種類:T-25, 700×700, ホト固定式	枚		1			
2号集水柵			基		1			
蓋		蓋種類:T-6, 600×600	枚		1			
場所打水路工			式		1			
2号U型側溝			m		6			
側溝蓋		蓋種類:T-25, B=300側溝用	枚		6			
3号U型側溝			m		2			
側溝蓋		蓋種類:T-6, B=600側溝用	枚		2			
場所打水路工 1号U型水路			式		1			
コンクリート		コンクリート規格:18-8-25(高所)	m ³		1			

工事数量総括表(本01)

工事名 R 7 那土 西納大久保線 那賀・請ノ谷岡田 道路改良工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2		4		
砕石基礎		t=200mm	m2		3		
場所打水路工 縦排水路			式		1		
コンクリート		コンクリート規格: 18-8-40(高収), パーライコンクリートを含む	m3		4		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		11		
練石積み		t=200mm	m2		4		
亜鉛メッキ鋼板		t=2.3mm	kg		104		
コンクリートソーカー		M12×50 (SUS)	本		30		
足場		単管傾斜足場	掛m2		3		
落石雪害防止工			式		1		
落石防護柵工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名		R 7 那 土 西納大久保線 那賀・請ノ谷岡田 道路改良工事				事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要		
ロー・金網		柵高:3m, 規格・仕様:ロー・金網(間隔保持材付き), 厚:3mm; 無し	m		9				
支柱		支柱形式:H200×200×8×12, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00mm	本		2				
支柱		支柱形式:H200×100×5.5×8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00mm	本		2				
ロー・金網		柵高:4m, 規格・仕様:ロー・金網(間隔保持材付き), 厚:3mm; 無し	m		5				
支柱		支柱形式:H200×200×8×12, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高4.00mm	本		1				
支柱		支柱形式:H200×200×8×12, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高4.00mm	本		1				
階段工			式		1				
現場打ち階段			式		1				
階段工			式		1				
構造物撤去工			式		1				
構造物取壊し工			式		1				

工事数量総括表(本01)

工事名		R 7 那 土 西納大久保線 那賀・請ノ谷岡田 道路改良工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要		
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物	m3		17				
仮設工			式		1				
交通管理工			式		1				
交通誘導警備員		B	人日		200				
直接工事費			式		1				
共通仮設			式		1				
共通仮設費			式		1				
準備費			式		1				
支障木伐採工			式		1				
木根等処分費		枝葉	t		4				
木根等処分費		根株	t		1				

工事数量総括表(本01)

工事名		R 7 那土 西納大久保線 那賀・請ノ谷岡田 道路改良工事			事業区分		道路新設・改築	
R 7 那土 西納大久保線 那賀・請ノ谷岡田 道路改良工事					工事区分		道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
現場発生品運搬			t		5			
共通仮設費(率計上)			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税額及び地方消費税額			式		1			
工事費計			式		1			