

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線（神宅橋） 上板・神宅 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工		式		1			
塗膜除去工	塗膜剥離剤	m2		130			
廃材の回収・積込		m2		130			
素地調整	素地調整種類:1種ｸﾚﾝ(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	m2		130			
下塗	塗装種別:有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ, 塗装箇所:鈹桁, 塗装回数:1回	m2		130			
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｼﾞｮｰ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ, 塗装箇所:鈹桁, 塗装回数:2回	m2		130			
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩, 塗装箇所:鈹桁, 塗装回数:1回	m2		130			
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩, 塗装箇所:鈹桁, 塗装回数:1回	m2		130			
足場工	朝顔含む	m2		100			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線（神宅橋） 上板・神宅 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護工	板張（朝顔）	m2		100			
防護工	シート張（床面）	m2		100			
防護工	塗膜除去養生シート	m2		100			
防護工	プラスト用養生シート	m2		100			
廃材運搬処分	プラスト材	t		5			
仮設工		式		1			
環境対策		式		1			
環境対策資機材		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	昼間B	人日		24			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線（神宅橋） 上板・神宅 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
安全衛生保護具		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]