

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門ウチノ海総合公園 鳴・鳴門高島 舗装修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		280			
汚泥運搬処理		t		0.3			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		3,330			
殻運搬 L=4.0km	殻種別:舗装版破碎	m3		167			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		167			
表層 t=5cm	材料種類:各種(2.00以上2.10t/m3未満),材料規格:ポーチラスアスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		3,330			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門ウチノ海総合公園 鳴・鳴門高島 舗装修繕工事 (1)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
車止め撤去	規格：600×200×100	個		36		
車止め設置(再利用)	規格：600×200×100	個		36		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門ウチノ海総合公園 鳴・鳴門高島 舗装修繕工事 (1)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		