

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 渡内川 石・石井 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		30			
敷均し		m3		20			
碎石敷均し		m2		240			
場所打擁壁工		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.1m	m2		33			
嵩上げコンクリート		m3		31			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 渡内川 石・石井 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
鉄筋挿入		本		65			
暗渠排水管設置		m		9			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
既設鉄筋撤去		本		260			
既設鉄筋運搬処分		t		0.41			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
除草運搬処分		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 渡内川 石・石井 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			