

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 吉土 板野川島線 吉・鴨島知恵島 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		380.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		2,400.000		
建設汚泥		m3		0.500		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		120.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		120.000		
不陸整正	補足材有:平均厚さ28mm～34mm, RM-30	m2		2,400.000		
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,400.000		
仮設工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	昼間B	人日		64.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		