

R 7 那 林 林開星越神戸丸線上那賀 那賀町 開設工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				
切土 礫質土		式	1. 000	
人力併用機械掘削 礫質土	人力併用機械掘削	m3	36. 000	
地山掘削（切取） 礫質土	機械掘削	m3	112. 000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	142. 000	
機械切土法面整形 礫質土	機械法面整形	m ²	18. 000	
切土 軟岩Ⅰ（A）		式	1. 000	
人力併用機械掘削 軟岩Ⅰ（A）	人力併用機械掘削	m3	97. 000	
地山掘削（切取） 軟岩Ⅰ（A）	機械掘削	m3	1, 156. 000	
掘削土積込 軟岩Ⅰ（A）	機械積込	m3	1, 191. 000	
機械切土法面整形 軟岩Ⅰ（A）	機械法面整形	m ²	161. 000	
捨土工		式	1. 000	
機械運搬 礫質土	機械運搬、2. 09km	m3	142. 000	
機械運搬 軟岩Ⅰ（A）	機械運搬、2. 09km	m3	1, 191. 000	
捨土工		式	1. 000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	1, 332. 000	
機械運搬 礫質土	機械運搬、29. 5km	m3	1, 332. 000	
残土処分費		式	1. 000	
残土処分費		m3	1, 332. 000	
2. 路面工				
(1) 路面工				
コンクリート路面工		式	1. 000	
コンクリート路面工(機械舗設)	厚さ15cm	m ²	187. 700	

R 7 那 林 林開星越神戸丸線上那賀 那賀町 開設工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
悪路補正割増 Co路面工		m3	28.200	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	170.000	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	0.500	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	4.000	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工				
モルタル・コンクリート吹付工		式	1.000	
特殊配合モルタル吹付工 A	法面整形後	m ²	180.000	
特殊配合モルタル吹付工 B	法面整形後	m ²	150.000	
4. 道路付属施設工				
(1) 道路付属施設工				
道路付属物設置工		式	1.000	
カーブミラー設置		個	1.000	
5. 支障木処理工				
(1) 伐採費				
伐採費	スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	

R 7 那 林 林開星越神戸丸線上那賀 那賀町 開設工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
伐採費	ヒノキ	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
伐採費	ザツ	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m3	2.600	
(2)根株処理				

R 7 那 林 林開星越神戸丸線上那賀 那賀町 開設工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
根株処理		式	1.000	
木材チップ化		m ³	10.800	
根株運搬 L=2.13km		m ³	13.800	
チップ運搬 L=2.07km		m ³	17.300	
(3)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	359.800	