

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床止め・床固め		式		1.000		
河川土工		式		1.000		
残土処理工		式		1.000		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		230.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		230.000		
床止め工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		260.000		
本体工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		38.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		35.000		
差筋	SD345 D13 L=500mm	t		0.094		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
削孔	L=250mm	孔		188.000		
チップング		m2		55.000		
垂直壁工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40 (高炉)	m3		17.000		
型枠	型枠の種類: 一般型枠	m2		33.000		
差筋	SD345 D13 L=500mm	t		0.047		
削孔	L=250mm	孔		95.000		
チップング		m2		31.000		
水叩工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40 (高炉)	m3		205.000		
コンクリート 魚道	コンクリート規格: 18-8-25 (高炉)	m3		0.200		
型枠	型枠の種類: 一般型枠	m2		10.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
型枠 魚道	型枠の種類:一般型枠	m2		1.000		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		75.000		
間詰工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		23.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		15.000		
大型土のう 積込・運搬含	設置	袋		27.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		190.000		
敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100mm	m2		87.000		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区 分:設置・撤去	m2		65.000		
大型土のう 積込・運搬含	設置・撤去	袋		75.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R7馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
水替工		式		1.000		
ポンプ排水	排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日		30.000		
仮水路工		式		1.000		
暗渠排水管	φ1000 設置・移設・撤去	m		153.000		
大型土のう 積込・運搬舎	設置・撤去	袋		16.000		
築堤・護岸		式		1.000		
根固め工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		520.000		
根固めブロック工		式		1.000		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):標準型, ブロック種類(実質量):4.9t	個		6.000		
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):4.9t, ブロック購入:無し	個		114.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R7馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2.45t,ブロック購入:無し	個		11.000		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:2個,距離:1.5km以下	個		114.000		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:4個,距離:1.5km以下	個		11.000		
間詰工		式		1.000		
間詰石	現地材流用	m3		35.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		156.000		
根固めブロック撤去	ブロック規格:3t	個		29.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		156.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		156.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R7馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
プラスチック処分		t		0.100		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
仮設材運搬費		t		11.200		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		