

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線（龍宮トンネル） 三・東祖谷和田 ト ンネル照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
電気設備(機器単体)		式		1			
トンネル照明設備		式		1			
トンネル照明設備		式		1			
自動調光装置	制御及び受光部	台		1			
機器単体費計（工場製作原価）		式		1			
電気設備		式		1			
トンネル照明設備工		式		1			
トンネル照明設備設置工		式		1			
自動調光装置設置		式		1			
坑口照明灯設置	型式(文字入力):道路灯,規格(文字入力):KCE050-2,高さ:8m	基		6			
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):基本照明,規格(文字入力):KWE030BLS-J	台		18			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線（龍宮トンネル） 三・東祖谷和田 ト ンネル照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):基本照明,規格(文字入力):KWEP030BLS-J	台		3		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KWE200BS-J-D	台		10		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KWE150BS-J-D	台		8		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KWE100BS-J-D	台		8		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KWE035BS-J-D	台		4		
管理銘板設置		式		1		
トンネル照明器具取付部材		式		1		
配管・配線工		式		1		
屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 38mm 2×2C	m		31		
屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0m m2×3C	m		711		
屋外配線 管内	線種:CV 2sq-3C+3.5sq-2C+14sq-2C	m		33		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線（龍宮トンネル） 三・東祖谷和田 ト ンネル照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
屋外配線 管内	線種:CV 2sq-5C+5.5sq-2C+14sq-2C	m		28			
屋外配線 管内	線種:FCPEV-S 0.9-3P	m		11			
屋外配線 露出	線種:CV 2sq-3C+3.5sq-2C+14sq-2C	m		495			
屋外配線 露出	線種:CV 2sq-5C+5.5sq-2C+14sq-2C	m		371			
屋外配線 露出	線種:CV 2sq-5C+14sq-2C	m		119			
ケーブル接続	線種(文字入力):複合ケーブル(7C),規格(文字入力):CV2sq-3C	箇所		13			
ケーブル接続	線種(文字入力):複合ケーブル(7C),規格(文字入力):CV2sq-5C	箇所		22			
ケーブル接続	線種(文字入力):複合ケーブル(9C),規格(文字入力):CV2sq-3C	箇所		10			
ケーブル接続	線種(文字入力):複合ケーブル(9C),規格(文字入力):CV2sq-5C	箇所		8			
ケーブル接続	線種(文字入力):直線接続材,規格(文字入力):中間接続コネクタ(5C)	箇所		30			
ケーブル接続	線種(文字入力):直線接続材,規格(文字入力):中間接続コネクタ(3C)	箇所		21			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線（龍宮トンネル） 三・東祖谷和田 ト ンネル照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ケーブル接続	線種(文字入力):直線接続材,規格(文字入力):複合ケーブル7C用)	箇所		2		
ケーブル接続	線種(文字入力):直線接続材,規格(文字入力):CV2sq-3C用	箇所		1		
配線附属品		式		1		
トンネル照明設備撤去工		式		1		
自動調光装置撤去		式		1		
坑口照明灯撤去	型式(文字入力):道路灯,規格(文字入力):NH110	基		6		
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):低圧ナトリウム灯,規格(文字入力):NX90	台		40		
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):低圧ナトリウム灯,規格(文字入力):NX55	台		4		
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):低圧ナトリウム灯,規格(文字入力):NX35	台		36		
配管・配線撤去工		式		1		
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):IV電線,規格(文字入力):IV3.5sq	m		33		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線（龍宮トンネル） 三・東祖谷和田 ト ンネル照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字 入力):CV3.5sq-2C	m		28		
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字 入力):CV5.5sq-2C	m		61		
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字 入力):CV8sq-2C	m		121		
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字 入力):CV38sq-2C	m		31		
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字 入力):CV3.5sq-3C	m		154		
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字 入力):CV5.5sq-3C	m		558		
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CPEVケーブル, 規格(文 字入力):CPEV0.65-3P	m		11		
屋外配線撤去 露出	線種(文字入力):複合分岐ケーブル, 規 格(文字入力):CV5.5sq-2C+8sq-4C+I V3.5sq	m		496		
屋外配線撤去 露出	線種(文字入力):複合分岐ケーブル, 規 格(文字入力):CV3.5sq-2C+5.5sq-2C +8sq-4C+IV3.5sq	m		488		
仮設工		式		1		
高所作業工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線（龍宮トンネル） 三・東祖谷和田 ト ンネル照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
高所作業車		日		30			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		90			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
機器間接費		式		1			
機器管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線（龍宮トンネル） 三・東祖谷和田 ト ンネル照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			