

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 標識工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		10			
基面整正		m2		7			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		11			
残土等処分		m3		11			
標識工		式		1			
小型標識工		式		1			
標識柱 【1号警戒標識】	柱規格:単柱式 径89.1, 柱長さ:3.65 m, 施工規模:3~4基	基		4			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 標識工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
標識板 【1号警戒標識】	標識板規格:2.0m2未満	枚		4		
標識板 【3号案内標識】	標識板規格:2.0m2未満	枚		4		
大型標識工		式		1		
標識基礎 【1号案内標識】	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3 以上6.0m3未満	基		2		
片持標識柱 【1号案内標識】	柱型式:片持式	基		2		
標識板 【1号案内標識】	標識板規格:2.0m2以上	枚		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 標識工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			