

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 石井南島線 石・石井他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		10			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		3			
土材料	再生クラッシャーラン RC-30	m3		3			
歩道盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		4			
土材料	再生クラッシャーラン RC-30	m3		4			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 石井南島線 石・石井他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
残土等処分		m3		10			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工 車道舗装		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,330			
基層(車道・路肩部) レベリング	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:58mm, 平均幅員:3.0m超	m2		191			
路面切削	全面切削6cm以下	m2		823			
殻運搬(路面切削)		m3		47			
殻処分	切削殻	m3		47			
アスファルト舗装工 歩道舗装(標準部)		式		1			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		51			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 石井南島線 石・石井他 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:再生ク ラッシュアレン RC-30,仕上り厚:100mm	m2		3			
アスファルト舗装工 歩道舗装（車両乗入部）		式		1			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装 厚:50mm,平均幅員:1.4m以上	m2		16			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
側溝工		式		1			
円形水路	T-25, D300, 縦断用, L=2.0m	m		20			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:D200	m		3			
鉄筋コンクリート台付管 基礎工		m		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 石井南島線 石・石井他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式		1			
プレキャスト街渠桝 円形水路桝	桝規格:460×700×998, D300用, グレー チンク T-25・ボルト固定	基		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:両面R B種 180/230×250 ×600	m		14			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:両面R B種 切下用 180/2 30×50/100×600	m		2			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:215/230×50/100×600 車両乗入用(A)	m		6			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:205×35/55×600 歩行者 用(B)	m		2			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:205×35/55×600 自転車 用(C)	m		3			
ガッター		式		1			
ガッター	コンクリート規格:18-8-25(20) BBoN W/C ≦60%	m		7			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 石井南島線 石・石井他 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		300		
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		150		
溶融式区画線 停止線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		4		
溶融式区画線 停止指導線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		2		
溶融式区画線 外側線 ドット	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		11		
溶融式区画線 横断歩道予告	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		16		
溶融式区画線 止まれ文字	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		37		
道路付属施設工		式		1		
視覚障害者誘導用点字シート		式		1		
点状シート	貼付施工タイプ	枚		152		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 石井南島線 石・石井他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
線状シート	貼付施工タイプ	枚		620			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		30			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm以下	m2		67			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		3			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3			
汚泥処分	建設汚泥	m3		0.03			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 石井南島線 石・石井他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	A	人日		10			
交通誘導警備員	B	人日		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費 路面切削機	往復	台		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 石井南島線 石・石井他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			