

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐牟岐線 牟岐・灘 法面对策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		2, 158, 969		
道路土工		式	1		310, 161		
掘削工		式	1		133, 441		
掘削	土質:土砂	m3	5	1, 229	6, 145		単 1号
掘削	土質:土砂, 人力	m3	2	6, 206	12, 412		単 2号
掘削	土質:岩, 人力	m3	10	9, 548	95, 480		単 3号
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3	20	970. 2	19, 404		単 4号
残土処理工		式	1		176, 720		
土砂等運搬処分		m3	20	8, 836	176, 720		単 5号
法面工		式	1		1, 192, 230		
法面吹付工		式	1		1, 192, 230		
モルタル吹付	セメント種類:モルタル吹付, 吹付厚:厚8cm	m2	117	10, 190	1, 192, 230		単 6号
仮設工		式	1		656, 578		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐牟岐線 牟岐・灘 法面对策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工		式	1		350,578		
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	18	13,860	249,480		単 7号
大型土のう	設置・撤去	袋	14	7,058	98,812		単 8号
運搬処分	廃ガラ	t	0.07	32,670	2,286		単 9号
交通管理工		式	1		306,000		
交通誘導警備員	B	人日	20	15,300	306,000		単 10号
直接工事費		式	1		2,158,969		
共通仮設		式	1		334,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		334,000		
純工事費		式	1		2,492,969		
現場管理費		式	1		953,000		
工事原価		式	1		3,445,969		
一般管理費等		式	1		812,031		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,229
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1	1,229	1,229		
合計						1,229		
単価						1,229	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:土砂, 人力	単位	m3	単位数量	1	単価	6,206
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 現場制約あり	m3	1	6,206	6,206		
合計						6,206		
単価						6,206	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	掘削	土質:岩, 人力	単位	m3	単位数量	1	単価	9,548
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石, 現場制約あり	m3	1	9,548	9,548		
合計						9,548		
単価						9,548	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	970.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1	970.2	970.2		
合計						970.2		
単価						970.2	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土砂等運搬処分		単位	m3	単位数量	1	単価	8, 836
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1	970. 2	970. 2		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	119. 2	119. 2		
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35. 0km以下	m3	1	5, 566	5, 566		
残土等処分			m3	1	2, 180	2, 180		
合計						8, 835. 4		
単価						8, 836	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	モルタル吹付	セメント種類:モルタル吹付, 吹付厚:厚8cm	単位	m2	単位数量	1	単価	10, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無	m2	1	10, 190	10, 190		
合計						10, 190		
単価						10, 190	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	大型土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	13, 860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	4, 656	4, 656		
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	916	916		
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	2	4, 082	8, 164		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	119. 2	119. 2		
合計						13, 855. 2		
単価						13, 860	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	大型土のう	設置・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	7, 058
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	1, 940	1, 940		
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	916	916		
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1	4, 082	4, 082		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	119. 2	119. 2		
合計						7, 057. 2		
単価						7, 058	円／袋	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	運搬処分	廃ﾌﾟﾗ	単位	t	単位数量	1	単価	32, 670	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
処分費 (t)			t	1	16, 400	16, 400			
現場発生品及び支給品運搬		ｸﾚﾝ装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 37. 5km以下	t	1	16, 270	16, 270			
合 計						32, 670			
単 価						32, 670	円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15, 300	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	15, 300	15, 300			
合計						15, 300			
単価						15, 300	円／人日		